



Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.: **Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu**

W ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu”, planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy Parkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Orlą oraz odwodnieniem drogi w Mirosławcu (działka nr 210/3, 155/2, 162/2, 191/7, obręb Mirosławiec, 0001, jednostka ewidencyjna 321703_4).

1. Na przedmiot zamówienia składa się:

1) Przebudowa ulicy Parkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Orlą oraz odwodnieniem drogi w Mirosławcu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową polegająca na:

- a) dz. nr: 210/3 przebudowę drogi o długości: 463,15 m wraz z odcinkiem w obrębie skrzyżowania o długości: 36,2 m składającej się z jezdni o szerokościach: 6,0 m, 6,5 m, 7,0 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości: 3,0 m; chodnikiem o szerokości 2,0 m; zjazdami i skrzyżowaniami o zmiennych szerokościach oraz kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej;
- b) dz. nr 155/2 przebudowę drogi o długości: 62,8 m składającej się z jezdni o szerokościach: 6,0 m, 7,0 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,0 m; zjazdami i skrzyżowaniem o zmiennych szerokościach oraz kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i podziemnym zbiornikiem retencyjnym i przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej;
- c) dz. nr 162/2 zbiornik retencyjny naziemny wraz ogrodzeniem zbiornika; dojazdem o nawierzchni z kruszywa i odcinka kanalizacji deszczowej.
- d) dz. nr: 191/7 zaprojektowano drogę o długości: 175,5 m składającej się z jezdni o szerokości 6,0 m oraz chodnika o szerokości 1,5 m;
- e) zdemontowanie istniejącego oznakowania drogi, wykonanie nowego oznakowania drogi, zdemontowanie tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna wraz z fundamentem zostanie przestawiona;
- f) wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zbiornikiem retencyjnym na działce nr 162/2;
- g) regulacja infrastruktury podziemnej;

2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) Dostarczenie niezbędnych i kompletnych dokumentów umożliwiających zakończenie i rozliczenie zadania;

4) Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów (niezależnie od dokumentacji powykonawczej) umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie w tym pozytywnych stanowisk PSP i PIS (art. 56 Prawa budowlanego), przy czym powyższe dokumenty winny być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące Załączniki do SWZ.



Załącznik nr 1 do SWZ

3. Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie pomocniczo, nie mogą być jedyną podstawą do przygotowania oferty. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć największej staranności w celu prawidłowego sporządzenia ofert, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zakres robót obejmuje również:

- 1) Wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych związanych z realizacją zadania.
- 2) Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.
- 3) Przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy.
- 4) W ramach budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej wykonanie wszystkich budowanych i przebudowywanych elementów urządzeń uzbrojenia podziemnego – włączów, zaworów metodą tzw. włączów i zaworów pływających. Regulacje kanalizacji sanitarnej (włazy) oraz sieci wodociągowej (zawory) należy wykonać nowoczesną metodą tzw. włączów i zaworów pływających, na bazie szybkowiązających zapraw. Przy regulacji studni należy uwzględnić przebudowę modernizacyjną studni, pierścienia, podmurowań, kręgów i ująć wszystkie te elementy w kosztach. Należy także dla regulowanych studni uwzględnić w kosztach zakup i dostawę właściwego włazu o odpowiedniej nośności, dostosowanego do technologii regulacji. Stare włazy winny zostać przekazane protokolarnie do Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu.
- 5) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót – opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem i wprowadzeniem.
- 6) Wykonanie nowej organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
- 7) Roboty wykończeniowe.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, a także z należytą starannością i zapewnieniem dobrej jakości wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, warunkami, opiniami i uzgodnieniami, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
2. Objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia określone w przepisach prawa;
3. Wykonawca przejmie od Zamawiającego teren budowy (teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy), na podstawie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez Strony w dniu jego przekazania.
4. Wykonawca zabezpieczy i odpowiednio oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;



Załącznik nr 1 do SWZ

5. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich wymagań i poleceń Zamawiającego opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
6. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne na czas prowadzenia budowy roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe, odwodnienie terenu placu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz wykona wszelkie roboty rozbiórkowe i przygotowawcze związane z realizacją zadania. Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia winien chronić wykopy przed nadmiernym zawilgoceniem, rozmoczeniem, zalaniem i przemarzeniem. W zakresie Wykonawcy znajduje się właściwe zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, które powinno być uwzględnione w cenach jednostkowych.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie projektu organizacji robót ze wskazaniem miejsca na zaplecze budowy, projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi instytucjami oraz Zamawiającym. Każdorazowe zmiany winny podlegać ponownym uzgodnieniom. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektów oraz wdrożeniem tych projektów w życie (zaplecze budowy, drogi tymczasowe, ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy, tymczasowe oznakowanie drogowe itd.). Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w projekt tymczasowej organizacji ruchu, a także jego zmianę na koszt Wykonawcy, w sytuacjach, gdy zaistnieje taka potrzeba, tj. gdy Wykonawca nie zapewnia bezpieczeństwa innym użytkownikom drogi lub nie utrzymuje odpowiedniej płynności ruchu na przekazanym terenie budowy.
8. Do Wykonawcy należy zapewnienie bieżącej, stałej i rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących przedmiotem zamówienia.
9. Do Wykonawcy należy ochrona terenów zielonych, drzew, krzewów oraz ich systemów korzeniowych podczas prowadzonych robót, wymaga się zabezpieczenia pni drzew przed ich uszkodzeniem odpowiednią ochroną.
10. Do Wykonawcy należy zabezpieczenie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy (pomieszczeń biurowych i socjalnych) z możliwością nieodpłatnego skorzystania z niego w zakresie prowadzenia nadzoru oraz rad budowy. Koszty zaplecza budowy należy wliczyć w koszty ogólne budowy ujęte w cenach asortymentów robót.
11. Sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wypełnianie na własny koszt warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.
12. Uczestniczenie Kierownika budowy we wszystkich kontrolach organów państwowych.
13. Spełnienie warunków wszelkich uzgodnień, wymogów wynikających z protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków technicznych przyłączenia oraz wszystkich innych uzgodnień i pozwoleń związanych z realizacją zadania i poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych.
14. Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, rozruchów.
15. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy w tym dziennika budowy.
16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz przekazanie jej Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (np. płyta CD lub pen drive).
17. Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej pozostających w związku z wykonywaniem umowy.
18. udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących informacji dotyczących postępu prac.



Załącznik nr 1 do SWZ

19. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
20. Naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinventaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawcę bez odrębnego wynagrodzenia.
21. Naprawa ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu placu budowy powstałych z winy Wykonawcy, bez odrębnego wynagrodzenia.
22. Przeprowadzenie na swój koszt niezbędnych, wymaganych zapisami STWIOR badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu propozycje akredytowanego laboratorium, w którym będą prowadzone badania w terminie 14 dni od daty planowanego pierwszego badania związanego z przedmiotem zamówienia, dostarczając informacje na temat akredytowanego laboratorium.
23. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych z których będzie korzystał i winien uwzględnić w cenie ich czyszczenie (np. ręczne lub mechaniczne) co najmniej 1 raz w ciągu 2 tygodni lub częściej, jeśli zakres prowadzonych robót będzie prowadził do większych zanieczyszczeń.
24. Wykonawca winien prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Wszystkie odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację.
25. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i zaplanować w taki sposób realizację zamówienia, aby zapewniona była stała przejezdność ul. Parkowej.
26. Pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezwłocznie od ich ujawnienia.
27. Umożliwienia wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym zakresie (wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą) równoległe prowadzić ewentualne prace na terenie budowy.
28. Wykonawca skompletuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację odbiorową i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
29. Wykonawca skompletuje i dostarczy dokumenty umożliwiające zakończenie i rozliczenie zadania, przy czym powyższe dokumenty winny być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru.
30. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dane do protokołów przyjęcia środków trwałych (dokument OT) opracowanych przez Wykonawcę przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
31. W przypadku pozyskania materiałów lub wyrobów z rozbiórki, umożliwiających ich powtórne wbudowanie np.: frezów z nawierzchni bitumicznej, podbudowy, kostki betonowej brukowej, płytek betonowych, elementów małej architektury – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, które materiały będą przekazywane na jego plac składowy. Materiały muszą być złożone na paletach i zabezpieczone folią. Pozostałe materiały będą składowane na przymę. Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, załadunku i rozładunku to koszt Wykonawcy wliczony w cenę.
32. W przypadku materiałów lub wyrobów z rozbiórki do likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do ich wywiezienia i utylizacji.



Załącznik nr 1 do SWZ

33. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, przed przekazaniem go Zamawiającemu oraz innym właścicielom i użytkownikom.
34. Wykonanie każdorazowo na własny koszt prób, badań, odkryć, ekspertyz lub opinii technicznych niezbędnych do ustalenia przyczyn i sposobu usunięcia wad ujawnionych w przedmiocie umowy.
- 35. Do obowiązków Wykonawcy należy przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów (niezależnie od dokumentacji powykonawczej) umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie w tym pozytywnych stanowisk PSP i PIS (art. 56 Prawa budowlanego), przy czym powyższe dokumenty winny być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru.**

Odbiory robót

1. W odbiorach robót uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego.
2. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę,
 - 2) dokumentację fotograficzną sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD lub pendrive,
 - 3) po 3 egz. wersji papierowej mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych wykonanej zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową tzw. mapa powykonawcza z oświadczeniem geodety o złożeniu operatu do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nowe obiekty na mapie należy przedstawić w zróżnicowanych kolorach,
 - 4) 2 kpl. dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, ponumerowane i ze spisem treści, zawierające w szczególności: Projekty budowlano- wykonawcze, powykonawcze, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje konserwacji i użytkowania, wykaz dokonanych nasadzeń, rysunki zamienne i uzupełniające wykonane, geodezyjny pomiar długości poszczególnych ciągów oraz inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym,
 - 5) tabelę rozliczenia końcowego zadania, sprawdzoną i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 - 6) komplet dokumentów (niezależnie od dokumentacji powykonawczej) umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie w tym pozytywnych stanowisk PSP i PIS (art. 56 Prawa budowlanego) sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru.
 - 7) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 - 8) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 - 9) protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia technologiczne.
5. Podstawą odbioru będzie dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumenty budowy, oraz ocena jakościowa i estetyczna robót.



Załącznik nr 1 do SWZ

6. Protokół odbioru końcowego Zamawiający doręczy Wykonawcy najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbiorowych.

7. Zamawiający może odstąpić od odbioru, jeżeli:

- 1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości,
- 2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 3) Wykonawca nie dostarczył któregokolwiek z wymaganych dokumentów.

8. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 7 lub w trakcie czynności odbiorowych stwierdzono wady lub usterki, o których mowa w ust. 7 to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w całości, usunięcia wad, dostarczenia brakującego dokumentu lub mapy i ponownego pisemnego zgłoszenia gotowości Zamawiającemu do odbioru.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru końcowego w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Warunki prowadzenia robót

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aktualne aprobaty, certyfikaty, atesty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inspektorowi nadzoru do akceptacji w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami oraz instrukcjami użytkowania i eksploatacji na materiały, wyroby budowlane i urządzenia przed ich wbudowaniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiału, wyrobu budowlanego lub urządzenia do wbudowania w przypadku, gdyby jego zastosowanie generowałyby ponadwymiarowe obowiązki i wysokie koszty.
4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie zmiany materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego działającym w jego imieniu.
6. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Materiały uznane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w działaniu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia do odbioru wykonanych robót budowlanych w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, instalacji i urządzeń technicznych.



Załącznik nr 1 do SWZ

8. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego i projektanta. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
11. Wykonawca zabezpieczy teren robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe.
12. Na każde żądanie, Wykonawca obowiązany jest wykazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualne dokumenty dopuszczające je do stosowania.
13. Wykonywania wszystkich robót budowlanych, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich.

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni, chyba że Strona zgodnie ustali inny termin.
2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, ekspertyz lub opinii technicznych, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Termin wykonania

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – **do 30 kwietnia 2025 roku.**
2. **Za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez**



Załącznik nr 1 do SWZ

Inspektora nadzoru – gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem wymaganych dokumentów.