



PROFIL PODÓJU NY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ZBIERACZ "G" DO UL. GRUNWALDZKIEJ



POZIOM PORÓWNAWCZY	202.00 m n.p.m.	Istn. studzienka kan. deszcz. Gaz. gD40 Kan. deszcz. kd160 Wod. proj. w Studzienka kan. deszcz. DN1000 Kabel eNA (na kablu proj. rura osłonowa dwudzielna) Kan. san. Ø200
RZĘDNA TERENU ISTN.	210.23	210.37
RZĘDNA DNA KANAŁU	208.72	208.78
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.51	1.59
SPADKI, DŁUGOŚCI	1%	1.75%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200 L=152.50m	Ø200 L=152.50m
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.50
SG1	5.50	31.00
SG2	36.50	40.00
SG3	3.50	17.00
SG4	57.00	29.00
SG5	86.00	14.00
SG6	100.00	10.00
SG7	110.00	16.50
SG8	126.50	26.00
SG9	152.50	
SG10		

UWAGI:

1. Studzienki SG2 i SG5 wykona jako betonowe, prefabrykowane (alternatywnie monolityczne), o rednicy wewn. Ø1000 mm, z wyżazami typu ci kiego.
2. Wyżazy i wpusty nale y obsadzi zgodnie z niwelet nawierzchni drogi.
3. Przed rozpocz ciem robót budowlanych zwi zanych z budow kolektora kanalizacji deszczowej wykona odkrywkę istniejącego uzbrojenia w rejonie skrzy owa , w celu okre lenia jego rzeczywistego zaży bienia. W przypadku kolizji dokona korekty profilu, polegaj cej na zmianie gý boko ci prowadzenia kolektora kanalizacji deszczowej bez zmiany trasy.
4. Wpusty uliczne wykona :
  - z betonowym osadnikiem o rednicy Ø500 mm;
  - z wpustem eliwnym typu ci kiego.
- 5.

<div><div></div><div><b>PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH</b> ul. Gawryśia 6; 39-200 D bica; tel/fax: 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl</div></div>	
Temat: <b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA RONDO W DĘBICY</b>	
Investor:	Gmina Miasta D bica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 D bica
Lokalizacja:	D bica, dz.nr ewid. 314, 282, 320, 351 obr b 0003, gm. m. D bica.
Przedmiot rysunku:	PROFIL PODÓJU NY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ZBIERACZ "G" DO UL. GRUNWALDZKIEJ
Projektował	mgr in. Jacek Lewandowski
Nr uprawnie	upr. proj. PDK/0028/PCOS/09
Sprawdził	mgr in. Janusz Reguła
Nr uprawnie	upr. proj. PDK/0134/PCOS/04
Instal. SANITARNE	
Instal. SANITARNE	
Rys. KD-3	