
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KUCHNI
ADRES INWESTYCJI: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
NAZWA INWESTORA: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku
ADRES INWESTORA: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Krzysztof GLOS

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT KUCHNI

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT KUCHNI				
1		POMIESZCZENIE I - HALA GŁÓWNA	1	37
1.1		PODŁOGA	1	10
1.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE	1	5
1.1.2		NOWA POSADZKA	6	10
1.2		ŚCIANY	11	17
1.3		SUFIT	18	22
1.4		INSTALACJE	23	37
2		OPCJA - ZMYWALNIA 1	38	72
2.1		PODŁOGA	38	47
2.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE	38	42
2.1.2		NOWA POSADZKA	43	47
2.2		ŚCIANY	48	55
2.3		SUFIT	56	60
2.4		INSTALACJE	61	72
3		OPCJA - ZMYWALNIA 2	73	104
3.1		PODŁOGA	73	82
3.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE	73	77
3.1.2		NOWA POSADZKA	78	82
3.2		ŚCIANY	83	89
3.3		SUFIT	90	94
3.4		INSTALACJE	95	104
4		OPCJA - WYDAWALNIA POSIŁKÓW	105	136
4.1		PODŁOGA	105	114
4.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE	105	109
4.1.2		NOWA POSADZKA	110	114
4.2		ŚCIANY	115	121
4.3		SUFIT	122	126
4.4		INSTALACJE	127	136
5		OPCJA - MAŁOWANIE OKAPÓW	137	140
6		OPCJA - WYMIANA DRZWI	141	144

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KUCHNI					
1		POMIESZCZENIE I - HALA GŁÓWNA			
1.1		PODŁOGA			
1.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		225,06	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
2 d.1.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych	m2		
		poz.1	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
3 d.1.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		225,06	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
4 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,08	m3	18,005	
				RAZEM	18,005
5 d.1.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.4 * 1,1	m3	19,806	
				RAZEM	19,806
1.1.2		NOWA POSADZKA			
6 d.1.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		225,06	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
7 d.1.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		225,06	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
8 d.1.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
		225,06	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
9 d.1.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - UKSZTAŁTOWANIE SPADKÓW	m2		
		poz.8	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
10 d.1.1.2	KNR BC-02 0410-01	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa	m2		
		225,06	m2	225,060	
				RAZEM	225,060
1.2		ŚCIANY			
11 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(19 * 2 + 12 * 2) * 3,7 + (19 + 6) * 0,8 + (9,5 * 2,2 * 2) + 2 * 2,4 * 2,2$	m2	301,760	
				RAZEM	301,760
12 d.1.2	KNR AT-43 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) - TYMCZASOWA ŚCIANKA DZIAŁOWA - MONTAŻ I DEMONTAŻ	m2		
		$(12 + 9) * 4,4$	m2	92,400	
				RAZEM	92,400

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.11 * 30%	m2	90,528	
				RAZEM	90,528
14 d.1.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.13	m2	90,528	
				RAZEM	90,528
15 d.1.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		$(19 * 2 + 12 * 2) * 3,7 + (19 + 6) * 0,8 + (9,5 * 2,2 * 2) + 2 * 2,4 * 2,2$	m2	301,760	
				RAZEM	301,760
16 d.1.2	kalk. własna	Przełożenie instalacji elektrycznej z pomiarami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika - stal nierdzewna gr 3mm wysokość 90cm	m		
		25 * 0,9	m	22,500	
				RAZEM	22,500
1.3		SUFIT			
18 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		$18,6 * 12,1 + (9 + 6) * 0,7$	m2	235,560	
				RAZEM	235,560
19 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.18	m2	235,560	
				RAZEM	235,560
20 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		235,56	m2	235,560	
				RAZEM	235,560
21 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.18	m2	235,560	
				RAZEM	235,560
22 d.1.3	kalk. własna	ANALOGIA - Przełożenie instalacji elektrycznej z pomiarami - DEMONTA I MONTAŻ LAMP NA CZAS REMONTU	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		INSTALACJE			
23 d.1.4	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
24 d.1.4	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
25 d.1.4	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.4	KNP 05 0211-02.02	Wpusty podłogowe - STAL NIERDZEWNA	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.1.4	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe - STAL NIERDZEWNA	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.1.4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
29 d.1.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - rury odporne na podwyższoną temperaturę	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
30 d.1.4	KNR 2-15 0205-04	ANALOGIA - Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach i stropie złączeniem metodą wciskową - rury odporne na podwyższoną temperaturę	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
31 d.1.4	KNR 2-15 0205-04	ANALOGIA - Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach i stropie złączeniem metodą wciskową - rury odporne na podwyższoną temperaturę	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
32 d.1.4	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.1.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.1.4	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.1.4	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		60	m	60,000	
		ilość podejść		RAZEM	6,000
		łączna długość		RAZEM	60,000
36 d.1.4	KNR-W 2-18 0421-02	Przylączek kanalizacyjny do istniejącej studzienki wraz z przełożeniem nawierzchni	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.1.4	kalk. własna	Przeniesienie i podłączenie urządzeń technologii kuchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OPCJA - ZMYWALNIA 1			
2.1		PODŁOGA			
2.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
38 d.2.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		poz.40	m2	24,842	
				RAZEM	24,842

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.2.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych	m2		
		poz.38	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
40 d.2.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		5,57 * 4,46	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
41 d.2.1.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.38 * 0,08	m3	1,987	
				RAZEM	1,987
42 d.2.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.41 * 1,1	m3	2,186	
				RAZEM	2,186
2.1.2		NOWA POSADZKA			
43 d.2.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		5,57 * 4,46	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
44 d.2.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		poz.43	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
45 d.2.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
		poz.43	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
46 d.2.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - UKSZTAŁTOWANIE SPADKÓW	m2		
		poz.43	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
47 d.2.1.2	KNR BC-02 0410-01	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa	m2		
		poz.43	m2	24,842	
				RAZEM	24,842
2.2		ŚCIANY			
48 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(5,57 * 2 + 4,64 * 2 + 3 * 2) * 2,2$	m2	58,124	
				RAZEM	58,124
49 d.2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.48 * 30%	m2	17,437	
				RAZEM	17,437
50 d.2.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.48 * 0,02 + poz.49 * 0,03	m3	1,686	
				RAZEM	1,686
51 d.2.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.50 * 1,1	m3	1,855	
				RAZEM	1,855

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.49	m2	17,437	
				RAZEM	17,437
53 d.2.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		(5,57 * 2 + 4,64 * 2 + 3 * 2) * 3,0	m2	79,260	
				RAZEM	79,260
54 d.2.2	kalk. własna	Przełożenie instalacji elektrycznej z pomiarami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.2	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika - stal nierdzewna gr 3mm wysokość 90cm	m		
		4 * 0,9	m	3,600	
				RAZEM	3,600
2.3		SUFIT			
56 d.2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,57 * 4,64	m2	25,845	
				RAZEM	25,845
57 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.56	m2	25,845	
				RAZEM	25,845
58 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.56	m2	25,845	
				RAZEM	25,845
59 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.56	m2	25,845	
				RAZEM	25,845
60 d.2.3	kalk. własna	ANALOGIA - Przełożenie instalacji elektrycznej z pomiarami - DEMONTAŻ I MONTAŻ LAMP NA CZAS REMONTU	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		INSTALACJE			
61 d.2.4	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.2.4	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
63 d.2.4	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.2.4	KNP 05 0211- 02.02	Wpusty podłogowe - STAL NIERDZEWNA	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.2.4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.2.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - rury odporne na podwyższoną temperaturę	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.2.4	KNR 2-15 0205-04	ANALOGIA - Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach i stropie złączeniem metodą wciskową - rury odporne na podwyższoną temperaturę	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
68 d.2.4	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.2.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2.4	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2.4	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		30	m	30,000	
		ilość podejść		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	30,000
72 d.2.4	kalk. własna	Przeniesienie i podłączenie urządzeń technologii kuchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OPCJA - ZMYWALNIA 2			
3.1		PODŁOGA			
3.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
73 d.3.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		poz.75	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
74 d.3.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych	m2		
		poz.73	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
75 d.3.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		3,4 * 7,35	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
76 d.3.1.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.73 * 0,08	m3	1,999	
				RAZEM	1,999
77 d.3.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.76 * 1,1	m3	2,199	
				RAZEM	2,199
3.1.2		NOWA POSADZKA			

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.3.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		3,4 * 7,35	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
79 d.3.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		poz.78	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
80 d.3.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
		poz.78	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
81 d.3.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - UKSZTAŁTOWANIE SPADKÓW	m2		
		poz.78	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
82 d.3.1.2	KNR BC-02 0410-01	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa	m2		
		poz.78	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
3.2		ŚCIANY			
83 d.3.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(7,35 * 2 + 3,4 * 2) * 2,2	m2	47,300	
				RAZEM	47,300
84 d.3.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.83 * 30%	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
85 d.3.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.83 * 0,02 + poz.84 * 0,03	m3	1,372	
				RAZEM	1,372
86 d.3.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.85 * 1,1	m3	1,509	
				RAZEM	1,509
87 d.3.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.84	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
88 d.3.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		(7,35 * 2 + 3,4 * 2) * 3,0	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
89 d.3.2	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika - stal nierdzewna gr 3mm wysokość 90cm	m		
		4 * 0,9	m	3,600	
				RAZEM	3,600
3.3		SUFIT			
90 d.3.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		7,35 * 3,4	m2	24,990	
				RAZEM	24,990

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.90	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
92 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.90	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
93 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.90	m2	24,990	
				RAZEM	24,990
94 d.3.3	kalk. własna	ANALOGIA - Przełożenie instalacji elektrycznej z pomiarami - DEMONTAŻ I MONTAŻ LAMP NA CZAS REMONTU	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		INSTALACJE			
95 d.3.4	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.3.4	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
97 d.3.4	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.3.4	KNP 05 0211- 02.02	Wpusty podłogowe - STAL NIERDZEWNA	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.3.4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.3.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - rury odporne na podwyższoną temperaturę	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.3.4	KNR 2-15 0205-04	ANALOGIA - Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach i stropie z łączeniem metodą wciskową - rury odporne na podwyższoną temperaturę	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
102 d.3.4	KNR-W 4-02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.3.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.3.4	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	30,000
4		OPCJA - WYDAWALNIA POSIŁKÓW			
4.1		PODŁOGA			
4.1.1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
105 d.4.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		poz.107	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
106 d.4.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek lastrykowych	m2		
		poz.105	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
107 d.4.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		5,9 * 4,96	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
108 d.4.1.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.105 * 0,08	m3	2,341	
				RAZEM	2,341
109 d.4.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.108 * 1,1	m3	2,575	
				RAZEM	2,575
4.1.2		NOWA POSADZKA			
110 d.4.1.2	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		5,9 * 4,96	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
111 d.4.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		poz.110	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
112 d.4.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
		poz.110	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
113 d.4.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - UKSZTAŁTOWANIE SPADKÓW	m2		
		poz.110	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
114 d.4.1.2	KNR BC-02 0410-01	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa	m2		
		poz.110	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
4.2		ŚCIANY			
115 d.4.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(5,9 * 2 + 4,96 * 2 + 1,5 * 2) * 2,2	m2	54,384	
				RAZEM	54,384
116 d.4.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.115 * 30%	m2	16,315	
				RAZEM	16,315

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.4.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		poz.115 * 0,02 + poz.116 * 0,03	m3	1,577	
				RAZEM	1,577
118 d.4.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.117 * 1,1	m3	1,735	
				RAZEM	1,735
119 d.4.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.116	m2	16,315	
				RAZEM	16,315
120 d.4.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		(5,9 * 2 + 4,96 * 2 + 1,5 * 2) * 3,0	m2	74,160	
				RAZEM	74,160
121 d.4.2	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika - stal nierdzewna gr 3mm wysokość 90cm	m		
		4 * 0,9	m	3,600	
				RAZEM	3,600
4.3		SUFIT			
122 d.4.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,9 * 4,96	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
123 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.122	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
124 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.122	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
125 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.122	m2	29,264	
				RAZEM	29,264
126 d.4.3	kalk. własna	ANALOGIA - Przełożenie instalacji elektrycznej z pomiarami - DEMONTAŻ I MONTAŻ LAMP NA CZAS REMONTU	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		INSTALACJE			
127 d.4.4	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.4.4	KNR-W 4-02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
129 d.4.4	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.4.4	KNP 05 0211-02.02	Wpusty podłogowe - STAL NIERDZEWNA	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
131 d.4.4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
132 d.4.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - rury odporne na podwyższoną temperaturę	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
133 d.4.4	KNR 2-15 0205-04	ANALOGIA - Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach i stropie złączeniem metodą wciskową - rury odporne na podwyższoną temperaturę	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
134 d.4.4	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.4.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.4.4	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		20	m	20,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	20,000
5	OPCJA - MALOWANIE OKAPÓW				
137 d.5	KNR-W 7-12 0110-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
138 d.5	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.137	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
139 d.5	KNR-W 7-12 0217-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.137	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
140 d.5	KNR-W 7-12 0224-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.137	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
6	OPCJA - WYMIANA DRZWI				
141 d.6	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		9 * 2,0	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
142 d.6	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 (drzwi z ościeżnicą metalową) - DRZIW STALOWE NIERDEWNIE	m2		
		2,0 * 9	m2	18,000	

REMONT KUCHNI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
143 d.6	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		9 * 5,0	m	45,000	
				RAZEM	45,000
144 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -	m2		
		9 * 5,0 * 2	m2	90,000	
				RAZEM	90,000