

Przedmiar robót			
Lp.	Materiały	Jedn.	Ilość
1.	Rośliny + byliny	szt	201
1.	Wiązówka błotna (<i>Filipendula ulmaria</i>)	szt	10
2.	Wierzba purpurowa Nana	szt	3
3.	Krwawnica pospolita (<i>Lythrum salicaria</i> L.)	szt	20
4.	Kosaciec syberyjski (<i>Iris sibirica</i> L.)	szt	7
5.	Turzyca sina <i>Carex flacca</i>	szt	23
6.	Brzoza pożyteczna <i>Doorenbos</i>	szt	5
7.	Trzcinnik 'Overdam'	szt	20
8.	Dereń biały 'Sibirica Variegata'	szt	17
9.	Pinus mugo Pumilo - kosodrzewina	szt	3
10.	Liliowce Stella de Oro	szt	20
11.	Rozplenica 'Lady U'	szt	3
12.	Barwinek Variegata	szt	10
13.	Jarząb kolumnowy 'Autumn Spire'	szt	1
14.	Bluszcz Goldchild	szt	7
15.	Perowska 'Little Spire'	szt	40
16.	Winobluszcz trójkłapowy 'Veitchii'	szt	7
17.	Miskant 'Variegatus'	szt	5

Lp.	Materiały	Jedn.	Ilość
1.	Roślinność / rabaty		
1.	Grys zwykły płukany (<16 mm)	t	2
2.	Grys granitowy szary	t	3
3.	Większe płaskie głazy z kory kamiennej	szt	16
4.	Piasek gruboziarnisty z kruszywem (prop.)	t	9
5.	Kora sosnowa 80 l	szt	25
6.	Kruszywo o frakcji 8-16 mm (30 cm warst.)	t	2
7.	Folia PVC czarna do oczek Geomembrana	m2	50
8.	Rura drenarska w oplocie ok 25 mb	kpl	1
9.	Rura przelewowa	kpl	1
10.	Agrowłóknina na rabaty (+20% nierówno)	m2	150
11.	Obrzeże rabat kostka brukowa 6	mb	100

12.	Podbudowa pod obrzeża z kostki brukowej	kpl	1
13.	Paliki do drzew (po 3 szt/na drzewo)	szt	18
14.	Pergola drewniana	kpl	1
15.	Kratki ocynkowane na pnącza (180x45 cm)	kpl	14
16.	Domki dla owadów	kpl	5
17.	Budki dla nietoperzy	kpl	5
18.	Domki dla jeży	kpl	5
16.	Ziemia urodzajna pod rośliny (worki 50 l)	szt	200

Lp.	Wykonawstwo	Jedn.	Ilość
1.	Posadzenie roślin, bylin w pojemniku C3	szt	120
2.	Posadzenie roślin, bylin w pojemniku c5,	szt	75
3.	Posadzenie roślin, bylin w pojemniku >c1	szt	6
4.	Wygryszowanie rabat	m2	130
5.	Wykorowanie rabat	m2	35
6.	Rozłożenie i umocowanie agrowłókniny	m2	150
7.	Wykonanie obrzeża rabat z kostki brukowej	mb	100
8.	Montaż palików	szt	18
9.	Prace ziemne ręczne i sprzętem	kpl	1
10.	Montaż pergoli drewnianej	kpl	1
11.	Wydarniowanie rabat wykonanie ogrodu deszczowego	m2	160
12.	(Usypanie warstw, rozłożenie folii, montaż rur, zasypywanie, ustawienie głazów- bez sadzenia roślin)	kpl	1
13.	Montaż Kratek ocynkowanych na ścianie	kpl	14

mgr inż. arch. kraj. Karolina Kyspińska