

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
43	KNR-W 4-02 0235/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,000
44	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
45	KNR 2-15w 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000
46	KNR 2-15w 0229/05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1,000
47	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000
48	KNR 0-35 0123/03	Montaż kabin natryskowych do kąpiel, narożnych prostokątnych ze szkła hartowanego	kpl	1,000
49	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
III. Roboty elektryczne				
50	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	54,000
51	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym	m	54,000
52	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	54,000
53	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	3,000
54	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	6,000
55	KNR-W 5-08 0309/08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm ²	szt	2,000
56	KNR-W 5-08 0309/01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych końcowych z uziemieniem, o obciążalność przewodów do 10A/2,5mm ²	szt	4,000
57	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
58	Kalkulacja własna	Zakup i montaż kuchenki indukcyjnej 2 palnikowej	szt	1,000