

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe w KP Zakrzew</b>					
1	KNNR 4 0224-02	Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.5 m 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR-W 3 0104-05	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z piwnicy-pod studnie oraz ciągi kanalizacyjne (od kratek wpustowych). 3.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.750	 3.750
				<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
3	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.30 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - obsypka rurociągu i studni piaskiem. 1.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.550	 1.550
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
4	KNNR 4 1411-06	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm - pod studnię. 0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.300	 0.300
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
5	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10.50	m m	 10.500	 10.500
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
6	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką metalową o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 4 0218-01 kalk. własna	Montaż pompy do wody brudnej w studni zbiorczej z wyłącznikiem pływakowym. 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0211-06 kalk. własna	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 4 1009-01	Kanalizacyjna tłoczna - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej do 63 mm 4.80	m m	 4.800	 4.800
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
10	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, pod studnie oraz pod rurociągi kanalizacyjne. 5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.640	 5.640
				<b>RAZEM</b>	<b>5.640</b>
11	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych. 5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.640	 5.640
				<b>RAZEM</b>	<b>5.640</b>
12	kalk. własna	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi białymi 118.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.500	 118.500
				<b>RAZEM</b>	<b>118.500</b>
13	KNNR 11 0406-06 analogia	Regulacja (podniesienie) studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy . 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>