RZUT 2 PIĘTRA



RZUT SUFITÓW

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

SUFIT PODWIESZANY WW.SP.1 RASTROWY OCZKO 100X400 MM W KOLORZE RAL7016
DYLATACJA MIĘDZY RASTREM I ŚCIANA O SZER. 20 CM.

SUFIT PODWIESZANY WW.SP.2 DŹWIĘKOCHŁONNY Z PŁYT G-K AKUSTYCZNYCH RAL9010 w CZ. CENTRALNEJ (PERFORACJA WG OPISU TECHN.)
PÓŁKA NA KARNISZ ZASŁON WZDŁUŻ ŚCIAN OKIENNYCH
DOOKOŁA BORDIURA Z SUFITU KASETONOWEGO Z UKRYTĄ KONSTRUKCJĄ O SZER. 120 CM (2 MODUŁY 120x60cm)

SUFIT PODWIESZANY MINERALNY Z WIDOCZNĄ KONSTRUKCJĄ WW.SP.3 W KOLORZE BIAŁYM
NA PEŁNĄ POWIERZCHNIĘ POMIESZCZEŃ, MODUŁY 600 X 600 MM.

RZUT 1 PIĘTRA – sala 120



Wszystkie prawa autorskie dotycz ące tego rysunku s ą własno ścią Maciej Marzecki Pracownia Architektury. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany ani udost ępniany bez uzgoDMienia z Maciej Marzecki Pracownia Architektury . Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przyst ąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nale ży sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgoDMości należy zwrócić się do projektanta.

INWESTYCJA:
Przebudowa pomieszczeń w budynku „A” na 1 i 2 piętrze należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

PROJEKTANT:
Maciej Marzecki Pracownia Architektury
ul. Komuny Paryskiej 55 l.u.2, 50-452 Wrocław

Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż.arch. Maciej Marzecki (projektant)	21/SLOKK/2014	

RYSUNEK:

Tytuł:	Faza:	Branża:
Rzut sufitów	Projekt Wykonawczy	Architektura
Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:250	29.02.2020	MPA_WUE_PW_A_SP