

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : AWARIA: Awaryjna wymiana drzwi wejściowych i remont schodów wejściowych do Leśniczówki Karsin  
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Karsin  
INWESTOR : Nadleśnictwo Kościerzyna  
ADRES INWESTORA : ul. M.Skłodowskiej Curie 6 83-400 Kościerzyna  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ludwik Turzyński (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2023 rok

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.07.2023 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Awaryjna wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz remont schodów w budynku mieszkalnym Leśniczówki Karsin</b>					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		7.02	m <sup>2</sup>	7.020	
		2.31*0.27	m <sup>2</sup>	0.624	
		2.25*0.27	m <sup>2</sup>	0.608	
		2.15*0.27	m <sup>2</sup>	0.581	
		2.31*0.18	m <sup>2</sup>	0.416	
		2.25*0.18	m <sup>2</sup>	0.405	
		2.15*0.18	m <sup>2</sup>	0.387	
		2.43*0.54	m <sup>2</sup>	1.312	
		0.36*0.27	m <sup>2</sup>	0.097	
		0.18*0.27	m <sup>2</sup>	0.049	
		0.29*0.10	m <sup>2</sup>	0.029	
		0.72*0.10	m <sup>2</sup>	0.072	
		2.82*0.10	m <sup>2</sup>	0.282	
		0.10*0.10*2	m <sup>2</sup>	0.020	
		0.23*0.10	m <sup>2</sup>	0.023	
		1.16*0.10	m <sup>2</sup>	0.116	
		0.30*0.10	m <sup>2</sup>	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.071</b>
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.12*0.52	m <sup>2</sup>	1.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.102</b>
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.04*2.10	m <sup>2</sup>	2.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.184</b>
4	Kalkulacja własna	Demontaż instniejących stalowych wycieraczek	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		2.12*0.52	m <sup>2</sup>	1.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.102</b>
6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2.12*0.52	m <sup>2</sup>	1.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.102</b>
7	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		2.12*0.52	m <sup>2</sup>	1.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.102</b>
8	KNR 4-01 0213-01	ANALOGIA: Wykonanie zabetonowania otworów pod wycieraczki gr 15 cm	m <sup>2</sup>		
		0.45*0.79	m <sup>2</sup>	0.356	
		0.54*0.39	m <sup>2</sup>	0.211	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.567</b>
9	Kalkulacja własna	Montaż wycieraczek przed drzwiami	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych drewnianych z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.04*2.10	m <sup>2</sup>	2.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.184</b>
11	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		12.071	m <sup>2</sup>	12.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.071</b>
12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		12.071	m <sup>2</sup>	12.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.071</b>
13	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		12.071-3.03	m <sup>2</sup>	9.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.041</b>
14	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		0.29+0.72+2.82+0.10+0.10+0.23+1.16+0.20	m	5.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.620</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5.620	m m	 5.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.620</b>
16	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 3.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.030</b>
17	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną 3.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.030</b>
18	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych  (1.20+2.42+0.91)*1.07 1.10*1.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.847 1.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.991</b>