

UWAGA:
Rdzenie żelbetonowe należy wykonać
ze ścianą murowaną na strzępia
głębokości 7 cm




RDZEŃ RB1 szt. 8

SKALA: 1:20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm] Ø	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
				A-III			
				Ø 6	Ø16		
1	6	97	43	41.71			
2	16	447	4		17.88		
3	16	494	4		19.76		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				41.71	37.64		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	1.578		
MASA OGÓŁEM [kg]				9.26	59.39		
MASA RAZEM [kg]				68.65			
MASA RAZEM [kg] - 8 szt.				549.20			

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S



Objekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarebach kościelnych			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Gmina Zareby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zareby Kościelne	Data: 05.03.2020
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zareby Kościelne	
		Rysunek: Zbrojenie rdzenia RB/1	
Branża:	Stadium	Skala	Nr rys.:
KB	PW	1:50	20