

poziom por.75,00 m n.p.m.

Opis	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	Rzędna osi rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]	Odległość [m]
Obudowa studni nr 3	85,01	85,01	83,70	1,31	0,00
Hydrant DN80	85,01	85,01	83,70	1,31	0,90
Trójnik żeliwny redukcyjny DN100	85,01	85,01	83,70	1,31	1,40
kabel elektr., fi 20 mm, 84,31 m n.p.m.			83,70		3,30
kanalizacja, fi 200 mm, 84,04 m n.p.m.			83,70		4,40
Trójnik żeliwny DN100	85,01	85,01	83,70	1,31	4,80
Zasuwa DN100	85,01	85,01	83,70	1,31	5,30
woda, fi 90 mm, 83,58 m n.p.m.			83,70		5,70
kabel elektr., fi 20 mm, 84,34 m n.p.m.			83,70		9,90
Kolano 90 stopni	85,06	85,06	83,70	1,36	12,90
kabel elektr., fi 20 mm, 84,53 m n.p.m.			83,70		27,50
woda, fi 300 mm, zagł. 1,35 m			83,70		36,00
kanalizacja, fi 160 mm, zagł. 0,97 m			83,70		41,90
kabel elektr., fi 20 mm, 84,81 m n.p.m.			83,70		52,00
Kolano 90 stopni	85,53	85,53	83,70	1,83	53,30
kabel elektr., fi 30 mm, 84,99 m n.p.m.			83,72		57,60
kanalizacja, fi 200 mm, zagł. 1,10 m			83,75		62,50
woda, fi 110 mm, zagł. 1,25 m			83,77		67,10
Kolano 90 stopni	85,39	85,39	83,77	1,62	67,70
Budynek SUW	85,39	85,39	83,78	1,61	68,90

Odcinek [m]	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Długość [m]
0,00 – 0,90	PE110 / 0,00	0,90
0,90 – 1,40	PE110 / 0,00	0,50
1,40 – 4,80	PE110 / 0,00	3,40
4,80 – 5,30	PE110 / 0,00	0,50
5,30 – 12,90	PE110 / 0,00	7,60
12,90 – 53,30	PE110 / 0,00	40,40
53,30 – 67,70	PE110 / 0,50	14,40
67,70 – 68,90	PE110 / 0,50	1,20

UWAGA!
W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci / instalacji krzyżujących się z proj. rurociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje ciepłownicze ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza / instalacje energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza / instalacje wodociągowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed włączaniem projektowanych sieci / instalacji do istniejących sieci / instalacji, w pierwszej kolejności odkryć należy przedmiotowe przewody, a nastepnie zmierzyć ich posadowienie i porównać z posadowieniem projektowanym. W przypadku rozbieżności, różnice zniwelować poprzez zmianę spadku przewodu lub zastosowanie odpowiednich kolan lub łuków.
Niezbędne zmiany wprawadzać należy za zgodą powołanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROT Jacek Wojciechowski **ul. Zamenhofa 61/8** **64-100 Leszno**			
Branża	**Sanitarna (technologiczna)**	**Stadium**	**Projekt budowlany**
Inwestor	**Gmina Rydzyna** **ul. Rynek 1** **64-130 Rydzyna**		
Nazwa inwestycji	**Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.**		
Adres inwestycji	**Kłoda, działka nr 343/1,** **obręb 0005 Kłoda,** **jednostka 301304_5 Rydzyna**		
Instalacje sanitarne projektant	mgr inż. Anna Taciak	**Numer uprawnień**: upr.proj. WKP/0132/POOS/08 w spec. sanitarnej	**Podpis**
Instalacje sanitarne sprawdzający	mgr inż. Łukasz Frąckowiak	upr.proj. WKP/0345/POOS/09 w spec. sanitarnej	
Instalacje sanitarne asystent	mgr inż. Marcin Śląski	-	
Tytuł rysunku	Profil podłużny - rurociąg wody surowej ze studni nr 3 do budynku SUW		
Data: 05.2022	**Skala**: 1:100/200	**Nr rysunku**: 10	