

**PRZEDMIAR****ZADANIE III**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ZADANIE III - Remont pomieszczeń laboratorium w poddaszu budynku „B” przystosowanie do potrzeb biurowych istniejących pomieszczeń związanych z funkcją laboratoryjną w budynku „B” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, gmina miasto Szczecin

INWESTOR : Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  
ADRES INWESTORA : ul. Spedytorska 6/7; 70 - 632 Szczecin  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anczykowski Edward (Ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	ZKNR C-2	Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1,04*1,70*2+0,90*1,63*2	m <sup>2</sup>	6,470	
				RAZEM	6,470
2	KNR 0-19	Demontaż ścianek z PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-10	(2,17+1,55)*2,85	m <sup>2</sup>	10,602	
	analogia			RAZEM	10,602
3	KNR-W 2-02	Demontaż szafy	m <sup>2</sup>		
d.1	1030-03	2,72*2,36	m <sup>2</sup>	6,419	
				RAZEM	6,419
4	KNR-W 2-17	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej	m		
d.1	0102-03	3,65	m	3,650	
				RAZEM	3,650
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03	0,75*2,85	m <sup>2</sup>	2,138	
				RAZEM	2,138
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	4,53*5,01+3,83*4,26	m <sup>2</sup>	39,011	
				RAZEM	39,011
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(5,01+4,53)*2*2,85+(0,91*2+0,40)*2,85+4,53*5,01+(3,83+4,26)*2*2,87+3,83*4,26-poz.1	m <sup>2</sup>	139,683	
				RAZEM	139,683
8	KNR K-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	4,53*5,01+3,83*4,26	m <sup>2</sup>	39,011	
				RAZEM	39,011
9	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	poz.2*0,07+poz.5*0,15+poz.8*0,05+1,0	m <sup>3</sup>	4,013	
				RAZEM	4,013
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-11	poz.9+1,0	m <sup>3</sup>	5,013	
	0109-12			RAZEM	5,013
11		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t		
d.1		poz.10*1,8	t	9,023	
				RAZEM	9,023
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	poz.13	m <sup>2</sup>	37,600	
				RAZEM	37,600
13	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych	m		
d.2	2057-01	(1,04+1,70*2)*2+(0,90+1,63*2)*2+2,85*2+2,0*6+0,90*3	m	37,600	
				RAZEM	37,600
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [(5,01+4,53)*2*2,85+(0,91*2+0,40)*2,85+(3,83+4,26)*2*2,87]-poz.1	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-02		m <sup>2</sup>	100,672	
				RAZEM	100,672
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-07	poz.14	m <sup>2</sup>	100,672	
				RAZEM	100,672
16	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-05	(2,11+3,0*2)*2*0,35	m <sup>2</sup>	5,677	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,677
17	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-07	poz.16	m <sup>2</sup>	5,677	
	analogia			RAZEM	5,677
18	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-04	4,53*5,01+3,83*4,26	m <sup>2</sup>	39,011	
				RAZEM	39,011
19	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-08	poz.18	m <sup>2</sup>	39,011	
				RAZEM	39,011
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	poz.14+poz.16+poz.18	m <sup>2</sup>	145,360	
				RAZEM	145,360
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	poz.15+poz.17	m <sup>2</sup>	106,349	
				RAZEM	106,349
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	39,011	m <sup>2</sup>	39,011	
				RAZEM	39,011
23	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	poz.8	m <sup>2</sup>	39,011	
				RAZEM	39,011
24	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.2	1124-06	(5,01+4,53)*2+(3,83+4,26)*2	m	35,260	
				RAZEM	35,260
25	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02	poz.23	m <sup>2</sup>	39,011	
	analogia			RAZEM	39,011
26	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04	poz.23	m <sup>2</sup>	39,011	
	analogia			RAZEM	39,011
27	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.2	1124-06	poz.24	m	35,260	
				RAZEM	35,260
<b>3</b>		<b>Umeblowanie</b>			
28		Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 501x66x236 cm	szt		
d.3	wycena indywidualna	1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29		Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 365x40x287 cm	szt		
d.3	wycena indywidualna	1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 383x40x287 cm	szt		
d.3	wycena indywidualna	1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Zakup i dostawa krzesła obrotowego	szt		
d.3	wycena indywidualna	5,0	szt	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa biurka z kontenerkiem 130x70x75	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa biurka z kontenerkiem 220x70x75	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa stolika okrągłego fi 60 cm	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła tapicerowanego, z oparciem, na stelażu metalowym	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin)	r-g	252,1482		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	narożniki ochronne aluminiowe do tynków	m	39,4800		39,4800							
2.	Kołki rozporowe wbijane 8x60 mm (opak. 100 szt.)	szt	105,7800		105,7800							
3.	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	48,3014		48,3014							
4.	Farba emulsyjna akrylowa	dm <sup>3</sup>	43,3173		43,3173							
5.	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	3,9011		3,9011							
6.	Mydła techniczne	kg	3,0730		3,0730							
7.	klej winylowy	kg	23,4066		23,4066							
8.	taśma malarska	m	32,3500		32,3500							
9.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m <sup>2</sup>	7,7640		7,7640							
10.	Wykładzina jednowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, grub. 2 mm,	m <sup>2</sup>	42,5220		42,5220							
11.	Cokoły z listew z twardego polistyrenu	m	37,7282		37,7282							
12.	Listwy wyobleniowe PCV	m	37,7282		37,7282							
13.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	1,1703		1,1703							
14.	Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0,1397		0,1397							
15.	Wapno hydratyzowane (suchogazowane) workowa	t	0,1229		0,1229							
16.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,5654		0,5654							
17.	Gładź gipsowa biała	kg	300,9677		300,9677							
18.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	9,0240		9,0240							
19.	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	317,9397		317,9397							
20.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,5174		0,5174							
21.	Biurko z kontenerkiem 130x70x75	szt	3,0000		3,0000							
22.	Biurko z kontenerkiem 220x70x75	szt	2,0000		2,0000							
23.	Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów	t	9,0230		9,0230							
24.	krzesło obrotowe tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	5,0000		5,0000							
25.	krzesło tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	2,0000		2,0000							
26.	Narożnikii zakończenia listew	szt	18,0000		18,0000							
27.	Stolik okrągły fi 60 cm	szt	1,0000		1,0000							
28.	szafa o wym. 501x60x236 cm	szt	1,0000		1,0000							
29.	szafa o wym. 365x40x287 cm	szt	1,0000		1,0000							
30.	szafa o wym. 383x40x287 cm	szt	1,0000		1,0000							
31.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	6,5140		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,2019		
3.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,2609		
4.	Samochód samowład.do 5t (1)	m-g	4,1107		
5.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0,8722		
6.	frezarka do betonu elektryczna-do podłoży	m-g	12,4835		
				RAZEM	

Słownie: