

IR.271.10.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd44d09f-e6ad-11ee-9c02-ce2b643d361d

A/a

Gmina Lelis z siedzibą przy ulicy Szkolnej 39, 07-402 Lelis, którą reprezentuje Wójt Gminy Stefan Prusik w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) i skierowanymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca robót ma wykonać demontaż istniejących rur od studni do budynku lub może pozostawić je w gruncie?

Pyt. 2

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące filtry należy poddać renowacji poprzez wykonanie piaskowania zewnętrznej powłoki oraz pomalowania farbą części zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową. Projekt nie zawiera informacji o piaskowaniu natomiast przedmiar już tak.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zbiornik stalowy, spawany ze stali węglowej malowany wewnątrz farbą z Atestem PZH? Zbiorniki ze stali węglowej są stosowane powszechniej na obiektach SUW. Zbiornik posiadałby identyczne wymiary a jest znacznie tańszy od zbiornika nierdzewnego.

Pyt. 4

Czy obiekt wyłączyć z eksploatacji podczas prowadzenia robót czy Wykonawca musi zapewnić pracę tymczasową obiektu podczas swoich robót?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Wykonawca ma zdemontować istniejącą instalację wodociągową – międzyobiekтовую.

Ad. 2

Istniejące filtry należy poddać renowacji poprzez piaskowanie powłoki zewnętrznej oraz wykonać malowanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiorników retencyjnych z innego materiału niż przewiduje dokumentacja projektowa.

Ad. 4

Wykonawca ma zapewnić pracę obiektu w trybie tymczasowym podczas wykonywania prac wymagających wyłączenia istniejącej technologii.