

Sieradz, dn. 05.08.2021r.
RM/MZ/3439/2021

F. H. U. PROMARK
Mariusz Mróz
Kwiatkowie
ul. Łódzka 20
98-105 Wodzierady

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej nr 103051E – gr. gm. Zduńska Wola – Kolonia Bilew.


Realizując treść umowy zlecenia nr 61/RM/2021 z dnia 04.08.2021r. informujemy, że uzgadniamy przedstawiony plan sytuacyjny przebudowy drogi gminnej nr 103051E – gr. gm. Zduńska Wola – Kolonia Bilew, pod niżej wymienionymi warunkami:

1. Oczekujemy pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z przebudową drogi.
2. W miejscach skrzyżowania kabli elektroenergetycznych nN 0,4 kV z projektowaną drogą, zjazdami z niej i rowem przydrożnym tj. w na wysokości dz.: 438, 442, 444, 455, 482, 486, 466/4, 790/1, 487/1 i 474/1, a także w miejscu zbliżenia kabla nN 0,4 kV z drogą, tj. pod projektowanym poboczem, na odcinku od km rob. 0+450 do km rob. 0+600, należy wykonać wykopy kontrolne i w przypadku gdy kabel zabezpieczony jest już rurą ochronną należy przedłużyć ją tak aby wychodziła ona 0,5 m po obu stronach jezdni. W tym celu wykorzystać niebieską rurę osłonową, dwudzielną typu A 110 PS. W przypadku braku istnienia rury osłonowej należy ułożyć nową rurę stosując zasady opisane powyżej. Dodatkowo, odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej kabel a powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm.
3. Roboty związane z wykopami kabli wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.
4. Roboty związane z układaniem rury osłonowej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym, posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A.
5. Zgłoszenia konieczności wykonania prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kablowej należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz na obowiązującym druku (zał. nr 1). W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń.
6. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabli i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.

7. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz, protokół z odbioru robót ulegających zakryciu wraz z załączonym do niego rysunkiem z przekrojem poprzecznym, z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla.
8. Po zakończeniu całości inwestycji do siedziby Rejonu Energetycznego Sieradz należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac z naniesionymi miejscami lokalizacji rur osłonowych.

W przypadku uwag lub wątpliwości w sprawie pisma prosimy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Panem Michałem Zychowiczem pod numerem telefonu (42) 240 33 31 lub drogą mailową: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz
Wydział Majątku Sieciowego

Kierownik
Ryszard Psztyk

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomości:

1. RM-a/a

Załączniki:

1. Zgłoszenie konieczności wykonania prac wraz z załącznikiem – 1 egz.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.