

**PRZEDMIAR ROBÓT UMS-01-423**

CPV: 45215221-2 Ośrodki opieki dziennej

Budowa: Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Słupcy

Rodzaj robót: Roboty remontowo- budowlane

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca

Zamawiający: GMINA MIEJSKA SŁUPCA  
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca

PRZEDMIAR UMS-01-423

Strona 1

27-04-2023

SYKAL-002990

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1	1	KNR 401-04-32-01-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	6,000
1	2	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	6,000
1	3	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	118,000
1	4	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	52,220
1	6	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża z ewentualnym usunięciem osiatkowania - tynki z zaprawy cementowo- wapiennej	m <sup>2</sup>	211,120
1	9	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1	10	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1	11	KNR 402-02-35-07-00	Demontaż prysznica z zakorkowaniem podejścia	kmpl	3,000
1	12	WKNR W508-05-04-03-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	10,000
1	13	KNR 402-05-20-05-00	Demontaż grzejnika	szt	6,000
2	Roboty murowe i wykończeniowe				
2	1	KNNR N003-07-01-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>	6,530
2	3	KNNR N002-12-07-01-00	Jastrych samopoziomujący zespolony grub 25 mm	m <sup>2</sup>	77,270
2	5	KNR 202-11-18-06-00	Posadzki z płytek terakota układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	77,270
2	6	KNR 202-08-29-09-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metoda kombinowana	m <sup>2</sup>	156,530
2	7	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m <sup>2</sup>	77,270
2	8	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	77,270
2	14	WKNR W202-10-27-02-00	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o pow ponad 1,5 m <sup>2</sup> bez naswietla	m <sup>2</sup>	11,800
2	15	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	93,120
2	16	KNR 202-08-27-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast na ścianach	m <sup>2</sup>	93,120
2	18	KNNR N002-17-02-01-02	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 50	m <sup>2</sup>	20,880
2	19	KNNR N002-17-02-01-05	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 100	m <sup>2</sup>	16,080
2	20	KNNR N002-17-02-01-03	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 1-warstwowe z pokryciem obustronnym szer 100	m <sup>2</sup>	24,300
2	21	KNR 202-20-06-03-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>	18,350
2	22	KNR 202-26-01-01-00	Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki	m <sup>2</sup>	27,920
2	24	KNNR N002-10-01-03-00	Tynk zewnętrzny barwiony kat III	m <sup>2</sup>	27,920
2	26	KNR 401-09-31-08-00	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone	m <sup>2</sup>	4,000
2	27	KNR 401-09-31-10-00	Wymiana luksferów na ścianki aluminiowe szklone	m <sup>2</sup>	3,480

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	28	KNR	202-08-29-05-51 Wklejenie lustra	m²	4,000
3	Instalacje wodno- kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji				
3	1	KNR	215-01-04-01-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	30,000
3	2	KNR	215-01-04-03-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr	3,000
3	3	KNR	215-01-10-04-00 Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	33,000
3	4	KNR	034-01-01-01-01 Izolacja rury ø 15 mm otuliną z pianki, 1-warstwowo grub 6 mm	metr	30,000
3	5	KNR	034-01-01-02-00 Izolacja rury ø 28 mm otuliną z pianki 1-warstwowo grub 6 mm	metr	3,000
3	7	WKNR	W215-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	metr	33,000
3	8	WKNR	W215-01-30-01-00 Zawór przelotowy gwintowany instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 15	szt	2,000
3	9	KNNR	N004-01-31-01-01 Zawór kulowy gwintowany z połączeniem na dwuzłączkę ø 15	szt	2,000
3	10	WKNR	W215-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej 1-uchwytowej ściennej z 2-zaworami	szt	4,000
3	11	WKNR	W215-01-37-09-00 Montaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem przesuwным	szt	2,000
3	12	KNNR	N004-01-30-01-01 Zawór kulowy-kątowy (spłuczki) w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 15	szt	3,000
3	13	KNR	215-01-14-01-01 Zawór czerpakny mosiężny ze złączką M3 ø 15	szt	1,000
3	14	WKNR	W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 50, łączonych na wcisk	metr	7,000
3	15	WKNR	W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 110 metodą na wcisk	metr	5,000
3	16	WKNR	W215-02-03-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 110	metr	5,000
3	17	WKNR	W215-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych ø 75	metr	3,000
3	18	WKNR	W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	4,000
3	19	WKNR	W215-02-11-02-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 75	szt	3,000
3	20	WKNR	W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
3	21	WKNR	W215-02-30-02-01 Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego	kmpł	4,000
3	24	KNR	215-02-24-02-00 Ustęp porcelanowy z płuczką "dolnopłuk"	kmpł	2,000
3	25	KNR	215-02-12-03-00 Odpływ liniowy pod prysznicem	szt	2,000
3	26	KNNR	N004-02-34-02-01 Pisuar z zaworem spłukującym	kmpł	1,000
3	27	WKNR	W215-02-22-02-00 Czyszcza kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110	szt	2,000
3	28	WKNR	W215-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 160	szt	2,000
3	29	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	9,000
3	30		000-00-00-00-00 Montaż wentylatorów łazienkowych	szt	9,000
3	31	WKNR	W215-04-18-07-02 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/800	szt	3,000
3	32	WKNR	W215-04-18-11-03 Grzejnik 3-płytowy PURMO typ C33-600/1000	szt	2,000
3	33	WKNR	W215-04-18-07-03 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/1000	szt	3,000
4	Instalacja elektryczna				
4	1	KNNR	N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	35,000
4	3	KNNR	N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	35,000
4	4	KNNR	N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.	metr	130,000
4	5	KNNR	N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	23,000
4	6	KNNR	N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	2,000
4	7	KNNR	N005-03-07-01-01 Łącznik 1-biegunowy NF-430 bryzgoszczelny	szt	3,000
4	13	KNNR	N005-03-07-02-01 Łącznik świecznikowy podwójny bryzgoszczelny	szt	2,000
4	14	KNNR	N005-03-06-02-00 Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszcze instalacyjnej	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	15	KNNR N005-03-06-03-01	Łącznik świecznikowy podwójny	szt	5,000
4	16	KNNR N005-05-02-02-00	Montaż oprawy LED	kmpl	19,000
4	17	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
4	18	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	10,000
4	19	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000