


WIDOK ELEWACJI  
POŁUDNIOWEJ  
SKALA 1:100




- projektowane opierzenia blacharskie
- projektowane opierzenia blacharskie wyposażone w zabezpieczenia przeciw płactwu
- projektowane naprawy pęknięć poprzez zbrojenie powierzchni ścian matami z kompozytów włóknistych
- renowacja elementów z piaskowaca, wg. części opisowej
- renowacja elementów z granitu, wg. części opisowej
- renowacja istniejącego muru ceglanego, wg. części opisowej

UWAGI OGÓLNE:

- Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru mają obowiązek zapoznać się z zakresem planowanych robót.
- W przypadku rozbieżności lub zmiany rozwiązań projektowych należy powiadomić nadzór autorski.
- Z uwagi na charakter prac remontowych należy przewidzieć zwiększenie zakresu robót.
- Podstawą realizacji jest cała dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Uczestnicy procesu budowlanego winni zapoznać się z całością opracowania.
- Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie.

UWAGI DOT. PROJEKTU:

- Symbol stolarki okiennej i drzwiowej; On i Dn (1,2 ...) oznaczają stolarkę przeznaczoną do wymiany, zgodnie z rysunkiem zestawieniowym.
- Stolarka oznaczona symbolem Ois oznacza stolarkę istniejącą przeznaczoną do pozostawienia.
- Wszystkie luźne i odparzone elementy należy skuć wraz z ich ponownym uzupełnieniem.
- Rury spustowe wykonać ze stali cynkowo tytanowej w kolorystyce naturalnej o Ø120mm.
- Rynny wykonać ze stali cynkowo tytanowej w kolorystyce naturalnej o Ø150mm.
- Z przestrzeni elewacji frontowej należy usunąć istniejące okablowanie, lampy oświetleniowe itp.
- W przestrzeniach otworów okiennych wykonać okapniki ze stali cynkowo tytanowej w kolorystyce naturalnej
- Mury należy osuszyć za pomocą metody iniekcji, wg. opracowania opisowego
- W strefie cokołowej projektuje się zastosowanie tynków renowacyjnych

 <div>MAZE BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA RETELSKA ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93</div>		TYTUŁ RYSUNKU: WIDOK ELEWACJI POŁUDNIOWEJ		
<b>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> Inwentaryzacja budowlana budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu		FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR RYS: <b>08</b>
<b>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole		<b>PROJEKTANT:</b> mgr. inż. arch. Magdalena Retelska Upr. budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017		PODPIS:
<b>INWESTOR:</b> Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu		SKALA: 1:100		DATA: 01.03.2021r
<b>ADRES INWESTORA:</b> ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole		STR:		