

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na
budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego
od ul. Przyszecznej do granicy z Gminą Kosakowo**

PRZEPUST KM 0+597,64 - KOSTORYS OFERTOWY

Nr	Kod CPV	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena (zł)	
				nazwa	ilość	jednoskowa	łączna
1	2	3	4	5	6		
1	45100000-8	M.16.01.00	PRZEPUSTY				
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1			-rozbiórka istniejącego przepustu 1szt.	szt	1,00		
2			-wytyczenie obiektu w terenie 1szt.	szt	1,00		
			ROBOTY ZIEMNE				
3			-wykonanie wykopów z ewentualnyn zabezpieczeniem ściankami szczelnymi wraz wywozem 5,5m2 x 20,1m	m³	110,55		
4			-ścianka szczelna zabezpieczająca z brusów L=6m (wyciągana) 15mb	m²	90,00		
			UŁOŻENIE PRZEPUSTU				
5			-geowłóknina 8,3m x 23,2m	m²	192,56		
6			-warstwa pospółki gr. 15cm 4,6m2 x 1,4m	m³	6,44		
7			- georuszt trójosiowy 2m x 22,7m	m²	45,40		
8			- fundament z kruszywa łamanego gr. 25cm 5,7m2 x 1,5m	m³	8,55		
9			- podsypka piaskowo-żwirowa gr 10cm 1,6m x 0,1m x 21,5m	m³	3,44		
10			- ułożenie rur z PCV Ø 800 L= 13,10m + 6,1m	m	19,20		
11			- podsypka zapierająca 0,05m2 x 19,2	m³	0,96		
12			-zasypka rury z kruszywa mrozooodpornego 3,7m2 x 19,2m	m³	71,04		
			WYKONANIE ŚCIAN WLOTU I WYLOTU				
13			-umocnienie skarp wlotu i wylotu kamieniami na podbudowie betonowej 30,0m2	m²	30,00		
			UMOCNIENIE DŃA ROWU I SKARP				
14			-umocnienie dna rowu kamieniami na podbudowie betonowej (2m + 2,5m) x 2	m²	9,00		
15			-umocnienie skarp rowów kamieniami na podbudowie betonowej 4m2 + 8m2	m²	12,00		
Łączna wartość robót netto (zł)							