

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na
budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego
od ul. Przyrzecznej do granicy z Gminą Kosakowo**

PRZEPUST KM 1+360,37 - KOSTORYS OFERTOWY

Nr	Kod CPV	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena (zł)	
				nazwa	ilość	jednostkowa	łącznie
1	2	3	4	5	6		
1	45100000-8	M.16.01.00	PRZEPUSTY				
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1			-wytyczenie obiektu w terenie 1szt.	szt	1,00		
			ROBOTY ZIEMNE				
2			-wykonanie wykopów z ewentualnyn zabezpieczeniem ściankami szczelnymi wraz wywozem 19,3m2 x 20m	m³	386,00		
3			-ścianka szczelna zabezpieczająca z brusów L=12m (wyciągana) 20mb	m²	240,00		
			UŁOŻENIE PRZEPUSTU				
4			-geowłóknina 13m x 23,5m	m²	305,50		
5			-warstwa pospółki gr. 15cm 5,6m2 x 1,9m	m³	10,64		
6			- georuszt trójosiowy 2,2m x 21m	m²	46,20		
7			- fundament z kruszywa łamanego gr. 25cm 5,0m2 x 2,05m	m³	10,25		
8			- podsypka piaskowo-żwirowa gr 10cm 2,2m x 0,1m x 21,0m	m³	4,62		
9			- ułożenie rur z PCV Ø 1000 L= 20,75m	m	16,60		
10			- podsypka zapierająca 0,05m2 x 21m	m³	1,05		
11			-zасыпка rury z kruszywa mrozoodpornego 14,2m2 x 16,5m	m³	234,20		
			WYKONANIE ŚCIAN WLOTU I WYLOTU				
12			-umocnienie skarp wlotu i wylotu kamieniami na podbudowie betonowej 20,0m2	m³	20,00		
			UMOCNIENIE DŃA ROWU I SKARP				
13			-umocnienie dna rowu kamieniami na podbudowie betonowej (2m x 0,5m) x 2	m²	2,00		
14			-umocnienie skarp rowu kamieniami na podbudowie betonowej (2m x 1m) x 2	m²	4,00		

© 2004 Blackwell Publishing Ltd