

Kładka pieszo-rowerowa nad rz. Zagórska Struga w Rumi

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena (zł)	
			Nazwa	Ilość	Jednost.	Łączna
	M.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	M.01.01.00.	Wytyczenie obiektu				
1	M.01.01.01.	Wytyczenie obiektu w terenie	szt	1,0		
	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE				
	M.11.01.00.	Roboty ziemne pod fundamenty				
2	M.11.01.01.	Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia	m ³	40,0		
3	M.11.01.03.	Zasypanie wykopów gruntem wraz z zagęszczeniem	m ³	4,0		
4	M.11.02.02.	Ścianki szczelne tymczasowe	m ²	160,0		
5	M.11.04.01.	Studnie fundamentowe z kręgów	szt.	10,0		
	M.12.00.00.	ZBROJENIE				
	M.12.01.00.	Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne				
6	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	kg	7327,0		
	M.13.00.00.	BETON				
	M.13.01.00.	Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne				
7	M.13.01.02.	Beton kl C30/37	m ³	65,36		
	M.13.02.00.	Beton niekonstrukcyjny - wymagania ogólne				
8	M.13.02.01.	Beton podkładowy C12/15	m ³	8,53		
	M.15.00.00.	IZOLACJE				
	M.15.01.00.	Izolacja cienka				
9	M.15.01.02.	Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych	m ²	344,80		
10	M.15.01.03.	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu	m ²	81,50		
	M.15.03.00.	Nawierzchnie				
11	M.15.03.01.	Nawierzchnia epoksydowa chodnika	m ²	71,72		
	M.18.00.00.	URZĄDZENIA DYLATACYJNE				
	M.18.01.00.	Dylatacje szczelne				
12	M.18.01.03.	Dylatacje szczelne bitumiczne	mb	8,80		
	M.19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE				
13	M.19.01.03.	Balustrady na obiektach	m	37,60		
	M.20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE				
	M.20.01.00.	Roboty różne				
14	M.20.01.09.	Punkty pomiarowo kontrolne	szt	6,0		
15	M.20.01.08.	Umocnienie skrp rzeki materacami gabionowymi gr. 15cm	m ³	46,80		
Łączna wartość robót netto (zł)						