

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na  
budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego  
od ul. Przyszecznej do granicy z Gminą Kosakowo**

**PRZEPUST KM 0+063,87 - KOSTORYS OFERTOWY**

Nr	Kod CPV	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena (zł)	
				nazwa	ilość	jednostkowa	łączna
1	2	3	4	5	6		
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>M.16.01.00</b>	<b>PRZEPUSTY</b>				
			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1			-rozbiórka istniejącego przepustu 1szt.	szt	1,00		
2			-wytyczenie obiektu w terenie 1szt.	szt	1,00		
			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3			-wykonanie wykopów z ewentualnym zabezpieczeniem ściankami szczelnymi wraz wywozem 7m <sup>2</sup> x 18,5m	m <sup>3</sup>	129,50		
4			-ścianka szczelna zabezpieczająca z brusów L=6m (wyciągana) 15mb	m <sup>2</sup>	90,00		
			<b>UŁOŻENIE PRZEPUSTU</b>				
5			-geowłóknina 8,5m x 22m	m <sup>2</sup>	187,00		
6			-warstwa pospółki gr. 15cm 4,2m <sup>2</sup> x 1,4m	m <sup>3</sup>	5,88		
7			- georuszt trójosiowy 2m x 20m	m <sup>2</sup>	40,00		
8			- fundament z kruszywa łamanego gr. 25cm 4,8m <sup>2</sup> x 1,5m	m <sup>3</sup>	7,20		
9			- podsyпка piaskowo-żwirowa gr 10cm 1,6m x 0,1m x 18,0m	m <sup>3</sup>	2,88		
10			- ułożenie rur z PCV Ø 800 L= 12,15m + 5,2m	m	17,35		
11			- podsyпка zapierająca 0,05m <sup>2</sup> x 17,35	m <sup>3</sup>	0,87		
12			-zasyпка rury z kruszywa mrozoodpornego 3,8m <sup>2</sup> x 17,35m	m <sup>3</sup>	65,93		
			<b>WYKONANIE ŚCIAN WLOTU I WYLOTU</b>				
13			-wykonanie betonu podbudowy C16/20 gr.15 cm pod koszami 1,3m x 3,3m x 0,15m	m <sup>3</sup>	0,64		
14			-kosze gabionowe 1m x 1m wysokość 3m L=3m	m <sup>2</sup>	9,00		
15			-umocnienie skarpy wlotu kamieniami na zaprawie cementowej 10,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,00		
			<b>UMOCNIENIE DNA ROWU I SKARP</b>				
16			-umocnienie dna rowu kamieniami na podbudowie betonowej (2m x 0,5m) x 2	m <sup>2</sup>	2,00		
17			-umocnienie skarp rowów kamieniami na podbudowie betonowej (2m x 0,5m) x 4	m <sup>2</sup>	4,00		
<b>Łączna wartość robót netto (zł)</b>							