

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi polegająca na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji  
Wojska Polskiego od ul. Przyszecznej do granicy z Gminą Kosakowo**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	razem	jedn. PLN	PLN
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D-01.03.06</b>	<b>PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ</b>				
1	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 180PEHD PE100 SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem metodą balonowania (bez upuszczania gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c.	m	858,0		
2	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 180PEHD PE100 SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem metodą balonowania (bez upuszczania gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c. w rurze przewiertowej 315 PE SDR 17 RC	m	70,0		
3	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 160PEHD PE100 SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem metodą balonowania (bez upuszczania gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c.	m	11,0		
4	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 32PEHD PE100 SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem metodą balonowania (bez upuszczania gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c.	m	9,0		
5	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 32PEHD PE100 SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem metodą balonowania (bez upuszczania gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c. w rurze przewiertowej 110 PE SDR 17 RC	m	24,0		
6	D-01.03.06	Montaż zasuwy Dn150 (160PE) z króćcami do zgrzewania PE	kpl.	1,0		
7	D-01.03.06	Montaż kurka odcinającego z nawiertką Dn25 do rur z PE	kpl.	1,0		
8	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazu ś/c z rur 180PEHD PE100 SDR17 łącznie z hermetycznym przełączeniem metodą balonowania (bez upuszczania gazu do atmosfery) na istniejącej sieci gazowej ś/c. w miejscu potencjalnej kolizji z przebudowywanym przepustem	m	40,0		
9	D-01.03.06	Likwidacja istniejącej sieci gazowej zamulenie chudym betonem	m	880,0		
10	D-01.03.06	Likwidacja istniejącej sieci gazowej nad ciekim demontaż i utylizacja rurociągów	m	19,0		
		<b>Łączna wartość robót netto (zł)</b>				
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D-03.02.01</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
1	D-03.02.01	budowa przykanalików z rur PP, Dn200 SN-8	m	7,0		
2	D-03.02.01	budowa przykanalików z rur PP, Dn250 SN-8	m	12,0		
3	D-03.02.01	budowa kanałów deszczowych z rur PP, Dn300 SN-8	m	52,0		
4	D-03.02.01	budowa przykanalików z rur PP, Dn200 SN-8 w rurze przeciskowej, stalowej Dn350	m	25,0		
5	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej betonowej Dn1200	kpl.	1,0		
6	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej betonowej Dn1500	kpl.	3,0		
7	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej bet. Dn1500 z piaskownikiem poziomym wg KPED	kpl.	9,0		
8	D-03.02.01	budowa studni rewizyjnej betonowej Dn2000	kpl.	4,0		
9	D-03.02.01	budowa studni betonowej Dn500 z wpustem ulicznym	kpl.	2,0		
10	D-03.02.01	budowa studni betonowej Dn500 z wpustem ulicznym i wkładem filtracyjnym z substratem	kpl.	2,0		
11	D-03.02.01	budowa wlotu kanału Dn300 do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i dna	kpl.	2,0		
12	D-03.02.01	budowa wlotu kanału Dn200 do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i dna	kpl.	2,0		
		<b>Łączna wartość robót netto (zł)</b>				