

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>CPV 45.23.31.42-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG</b>			
1.1	kalk. własna	Dowóz kruszywa C_NR o uziarnieniu 0/31,5	m3		
		1900	m3	1 900,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 900,00</b>
1.2	KNNR 6 1301-03 analogia	Wyrównanie i uzupełnienie dołów w istniejącej nawierzchni z dowiezionego kruszywa	m3		
		1900	m3	1 900,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 900,00</b>
1.3	KNNR 6 1301-01	Profilowanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		droga Sinicka 11000,0 * 5,0	m2	55 000,00	
		droga Jagiellońska 3000,0 * 4,0	m2	12 000,00	
		droga Pacowska 4000,0 * 4,0	m2	16 000,00	
		droga Podolańska 1000,0 * 4,0	m2	4 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87 000,00</b>
1.4	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		87000	m2	87 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87 000,00</b>

*mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk*

uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń  
Nr ew. PD/0039/PWOD/07