

Kielce 11.07.2023 r.

TZ/ 42 /2023

## INFORMACJA nr 2

Dotyczy: **postępowania: ZS – 13/TP – 8/2023** na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie dworca PKP w Kielcach”**

W związku z pytaniami o treści:

- „1. Po czyjej stronie jest zdjęcie nawierzchni (kostka brukowa)?
2. Do jakiej wysokości (rzędnej) należy wykonać zasypkę wykopów?
3. Czy zasypywanie wykopów należy wykonać piaskiem jak było w warunkach odbudowy nawierzchni wydanych przez MZD Kielce?
4. Czy odbudowa wraz z warstwami stabilizacji, betonem, podsypką jest poza zakresem?”

Zamawiający informuje, że:

**Ad.1** Zgodnie ze STWIORB Wykonawca sieci ciepłowniczej zobowiązany jest do demontażu istniejącej kostki i ułożenie jej w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru miejscu (kostka do ponownego wykorzystania przy odtwarzaniu nawierzchni).

**Ad.2** Zasypkę piaskową rur preizolowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur preizolowanych, lecz nie mniej niż 15cm.

**Ad.3** Zgodnie z STWIORB prace należy zakończyć zasypką piaskową i jej protokolarnym odbiorem. Na odcinku gdzie sieć ciepłownicza będzie wypłycona (przykrycie rur poniżej 80cm) należy zakończyć prace zasypką piaskową oraz jej protokolarnym odbiorem i ułożyć na zasypce płyty odciążające (odcinek ok. 71 m).

**Ad.4** Tak. Zgodnie z pkt. 3 Wykonawca sieci ciepłowniczej kończy prace zasypką piaskową lub/i płytami odciążającymi. Odbudowa nawierzchni wraz z warstwami stabilizacji betonem, podsypką pod kostkę/płyty betonowe jest poza zakresem Wykonawcy sieci ciepłowniczej. Wszelkie prace związane z odtworzeniem należy prowadzić w porozumieniu z firmą zajmująca się odtworzeniem nawierzchni z MPEC sp. z o.o.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**

***Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz***

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a