

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	78,778
17	KNR 4-01 0427/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych (1,15+5,40)*2,53	m2	16,572
		razem	m2	16,572
18	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo (1,15+5,40)*2,53	m2	16,572
		razem	m2	16,572
19	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
20	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,53*5	m	12,650
		razem	m	12,650
21	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
22	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
23	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
24	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
25	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
26	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
27	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
28	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,15*5,40+3,82*5,40+3,40*2,25+3,40*2,90+3,30*3,90+3,05*5,20+3,60*2,00/2+(2,00+0,80)/2*1,50	m2	78,778
		razem	m2	78,778
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,15+3,82+5,40+3,40+2,25+3,40+2,90+3,30+3,90+3,05+5,20+3,60+2,00/2+(2,00+0,80)/2+1,50)*2*2,53 +5,40*2,53	m2	242,728
		razem	m2	242,728
31	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000