



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I WYKOŃCZENIA							
NR POM.	NAZWA POMIESZCZEA	POW[M²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI	LISTWY PRZYPODŁOGOWE	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	WYSOKOŚĆ SUFITU
01.0	KOMUNIKACJA OGÓLNA	49.03	podłoga podniesiona ERAR-SYSTEM TYP ER 01 S-40 typ konstrukcji 2 -wykładzina PVC GERFLOR, MIPOLAM TECHNIC EL5 0640 BEIGE	listwą PVC h=50 mm, kolor ciemno-szary	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-Y20R	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm	228 cm
02.0	KOMUNIKACJA POMOCNICZA	7.40	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	Cokół z płytki podłogowej na wysokość 50 mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 0300-N	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	250 cm
WC MĘSKI							
03.0	PRZEDSIÓNEK WC	5.22	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	270cm
04.0	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	4.19	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	270 cm
05.0	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.46	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	250 cm
06.0	KABINA Z PISUAREM	1.40	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	250 cm
07.0	KABINA WC	1.40	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	250 cm
WC DAMSKI							
08.0	PRZEDSIÓNEK + KABINA WC	3.99	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	250 cm
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
09.0	WC NPS	3.53	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym	250 cm
10.0	POMIESZCZENIE SOCIALNE	16.35	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	Cokół z płytki podłogowej na wysokość 50 mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 0300-N	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką	270 cm
11.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	16.35	wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE , 0007 Carmel	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-Y20R	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką	270 cm
12.0	SZATNIA PRACOWNICZA	33.67	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	Cokół z płytki podłogowej na wysokość 50 mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 0300-N	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm	242 cm
13.0	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	4.72	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina PVC GERFLOR, MIPOLAM TECHNIC EL5 0640 BEIGE	listwą PVC h=50 mm, kolor ciemno-szary	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-Y20R	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm	229 cm / 266 cm
14.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	36.13	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE , 0009 lce	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 0510-R90B	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm	265 cm
15.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	35.67	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE , 0010 Ocean	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-G10Y	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm	266 cm
16.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	35.89	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE , 0011 Shale	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 1500-N	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm	269 cm
17.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.59	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE , 0012 Tin	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 1502-Y	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką	266 cm
18.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.56	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE , 0013 Basalt	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywanie, wykończenie matowe, kolor NCS S 2500-N	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką	266 cm
POW. UŻYTKOWA - ŁĄCZNA			UWAGA: dopuszcza się zmianę powyższych materiałów i elementów wykończenia na inne o parametrach równoważnych technologicznie po wcześniejszej konsultacji z projektantem.				
			287.55				




#### LEGENDA

POSADZKI/PODŁOGI :



Podłoga podniesiona ERAR-SYSTEM TYP ER 01 S-40 typ konstrukcji 2

Wykończenie/Aplikacja GERFLOR, MIPOLAM TECHNIC EL5 0640 BEIGE,



Podłoga podniesiona – istniejąca

Wykończenie/Aplikacja GERFLOR, Płytki dywanowe GRADUS model CITYSCENE

Pomieszczenie 13.0 – 0007 Carmel

Pomieszczenie 14.0 – 0009 lce

Pomieszczenie 15.0 – 0010 Ocean

Pomieszczenie 16.0 – 0011 Shale

Pomieszczenie 17.0 – 0012 Tin

Pomieszczenie 18.0 – 0013 Basalt

#### SZATNIA

GRES NOWA GALA model MIRADOR 01 wymiar 60x60 cm

#### POM. SOCIALNE

GRES NOWA GALA model MIRADOR 01 wymiar 60x60 cm

#### POM. HIGIENICZNO-SANITARNE

GRES NOWA GALA model MIRADOR 01 wymiar 60x60 cm

COKÓŁ – wykończenie listwą ERAR PVC h=50 mm, kolor ciemno-szary.

COKÓŁ – wykończenie z wykładziny wywiniętej na ścianę na wysokość h=50 mm, kolor odpowiadający wykładzinie na podłodze.

COKÓŁ – płytki na wysokość 5 cm zlicowane z płaszczyzną ściany

wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia, tj. 250 cm ( do sufitu podwieszonego )

#### DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH PODŁÓG PODNIESIONYCH DO PROJEKTOWANEGO UKŁADU POMIESZCZEŃ:

UWAGA OGÓLNA: W WYNIKU WYKONANIA ŚCIANKI DZIAŁOWEJ W KONSTRUKCJI LEKKIEJ POWSTAŁY DWA POMIESZCZENIA BIUROWE NR 17 I 18.

W MIEJSCU WYKONANIA ŚCIANKI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PŁYTY I KONSTRUKCJĘ POSADZKI PODNIESIONEJ, A NASTĘPNIE ODZYSKANE PŁYTY DOCIĄĆ I UŁOŻYĆ PRZY PROJEKTOWANEJ ŚCIANCE.

NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYKORZYSTANIE DODATKOWYCH WSPORNIKÓW STAŁOWYCH PODTRZYMUJĄCYCH PŁYTY WIÓROWE. ( około 50 sztuk )

#### UWAGA OGÓLNA:

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW, INNEGO PRODUCENTA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH DLA ZAPROJEKTOWANYCH

#### UWAGI OGÓLNE:

W POMIESZCZENIACH 13, 14, 15, 16, 17, 18 NALEŻY DOSTOSOWAĆ ISTNIEJĄCĄ PODŁOGĘ SYSTEMOWĄ DO PROJEKTOWANYCH ZABUDÓW INSTALACJI C.O. ZARÓWNO PIONOWYCH JAK I POZIOMYCH. ISTNIEJĄCE PŁYTY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, PRZYCIĄĆ NA ODPWIEDNIĄ SZEROKOŚĆ I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE

#### UWAGI OGÓLNE:

W POMIESZCZENIACH 02,03,04,05,06, 07,08,09,10,11,12 NALEŻY WYKONAĆ NOWE WARSTWY POSADZKOWE. NALEŻY WYKONAĆ WYLEWKĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ, A NASTĘPNIE, TAK PRZYGOTOWANE PODŁOŻE, NALEŻY WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI GRESOWYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APIRIA Rafał Brydła ul. Krasińskiego 40A/41 01-779 Warszawa	mail: biuro@apiria.pl tel: 792 461 829	APIRIA
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY PIENISTEJ 71		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	ARCHITEKTURA - WYKOŃCZENIE POSADZKI, LISTWY PODŁOGOWE, ŚCIANY	Nr rys.: P-01	
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Anna Krajewska upr. budowlane nr 46/LOOKK/2013	Skala: 1:75	
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Rafał Wyroślak	Data: 04.2022	