



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I WYKOŃCZENIA						
NR POM.	NAZWA POMIESZCZEA	POW[M ²]	WYKOŃCZENIE POSADZKI	LISTWY PRZYPODŁOGOWE	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
01.0	KOMUNIKACJA OGÓLNA	49.03	podłoga podniesiona ERAR-SYSTEM TYP ER 01 S-40 typ konstrukcji 2 -wykładzina PVC GERFLOR MIPOLAM TECHNIC EL5 0640 BEIGE	listwa PVC h=50 mm, kolor ciemno-szary	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-Y20R	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm
02.0	KOMUNIKACJA POMOCNICZA	7.40	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	Cokół z płytki podłogowej na wysokość 50 mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 0300-N	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
WC MĘSKI						
03.0	PRZEDSIONEK WC	5.22	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
04.0	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	4.19	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
05.0	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.46	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
06.0	KABINA Z PISUAREM	1.40	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
07.0	KABINA WC	1.40	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
WC DAMSKI						
08.0	PRZEDSIONEK + KABINA WC	3.99	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
09.0	WC NPS	3.53	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	brak	wykończenie płytkami ścian na pełną wysokość pomieszczenia - 250 cm gres NOWA GALA, model MIRADOR 12,13, 60x60 cm	projektowany sufit rastrowy 60x60 cm ROCKFON, model KORAL, A15 w kolorze białym
10.0	POMIESZCZENIE SOCIALNE	16.35	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	Cokół z płytki podłogowej na wysokość 50 mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 0300-N	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką
11.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	16.35	wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE, 0007 Carmel	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-Y20R	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką
12.0	SZATNIA PRACOWNICZA	33.67	plytki gresowe NOWA GALA , model MIRADOR 01, 60x60 cm	Cokół z płytki podłogowej na wysokość 50 mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 0300-N	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm
13.0	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	4.72	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina PVC GERFLOR MIPOLAM TECHNIC EL5 0640 BEIGE	listwa PVC h=50 mm, kolor ciemno-szary	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-Y20R	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm
14.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	36.13	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE, 0009 Ice	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 0510-R90B	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm
15.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	35.67	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE, 0010 Ocean	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 1005-G10Y	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm
16.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	35.89	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE, 0011 Shale	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 1500-N	istniejący sufit rastrowy 60 x 60 cm
17.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.59	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE, 0012 Tin	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 1502-Y	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką
18.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	15.56	podłoga podniesiona - ISTNIEJĄCA - wykładzina dywanowa GERFLOR , płytki dywanowe GRADUS CITYSCENE, 0013 Basalt	wykładzina dywanowa wywinięta na ścianę - 50mm	malowanie farbą odporną na zmywani, wykończenie matowe, kolor NCS S 2500-N	istniejący sufit rastrowy 60x60 cm podzielony projektowaną ścianką
POW. UŻYTKOWA - ŁĄCZNA			UWAGA: dopuszcza się zmianę powyższych materiałów i elementów wykończenia na inne o parametrach równoważnych technologicznie po wcześniejszej konsultacji z projektantem.			
		287.55				




UWAGA OGÓLNA:

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW, INNEGO PRODUCENTA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH DLA ZAPROJEKTOWANYCH


LEGENDA




Sufit podwieszony istniejący :
- modułarny 60 x 60 cm




Sufit podwieszony istniejący do modyfikacji :
- modułarny 60 x 60 cm



Sufit podwieszony projektowany :
- modułarny 60 x 60 cm



Początek rozkładania modułów



Uskok w suficie podwieszonym, modułowym.

Uwaga: Projektuje się sufit podwieszony firmy ROCKFON lub inny o parametrach równoważnych technologicznie.

Uwaga: Przyjęto sufit podwieszany ROCKFON SYSTEM T15 A o widocznej konstrukcji profilu o szerokości 15mm i płyt o krawędzi prostej A lub inne o parametrach równoważnych technologicznie

Uwaga: Przyjęto płyty sufitowe ROCKFON KORAL A15 o konstrukcji c widocznej o wymiarach 600*600 mm w kolorze białym NCS S 0500-N lub inne o parametrach równoważnych technologicznie

Uwaga: W przypadku kolizji urządzeń instalowanych w panelach sufitowych, priorytet ma instalacja oświetleniowa. Kolidujące z nią inne instalacje należy przesunąć na najbliższy sąsiadujący panel

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APIRIA Rafał Brydła ul. Krasińskiego 40A/41 01-779 Warszawa	mail: biuro@apiria.pl tel: 792 461 829	
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY PIENISTEJ 71		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	ARCHITEKTURA - WYKOŃCZENIE SUFITÓW	Nr rys.: S-01	
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Anna Krajewska upr. budowlane nr 46/LOOK/2013	Skala: 1:75	
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Rafał Wyroślak	Data: 04.2022	