



POMIESZCZENIE SOCIALNE



POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I WYKOŃCZENIA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZEA	POW[M²]	WYSOKOŚĆ SUFITU
01.0	KOMUNIKACJA OGÓLNA	49,03	228 cm
02.0	KOMUNIKACJA POMOCNICZA	7,40	250 cm
WC MĘSKI			
03.0	PRZEDSIONEK WC	5,22	250 cm
04.0	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	4,19	250 cm
05.0	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,46	250 cm
06.0	KABINA Z PISUAREM	1,40	250 cm
07.0	KABINA WC	1,40	250 cm
WC DAMSKI			
08.0	PRZEDSIONEK + KABINA WC	3,99	250 cm
WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
09.0	WC NPS	3,53	250 cm
10.0	POMIESZCZENIE SOCIALNE	16,35	270 cm
11.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	16,35	270 cm
12.0	SZATNIA PRACOWNICZA	33,67	242 cm
13.0	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	4,72	229 cm / 266 cm
14.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	36,13	265 cm
15.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	35,67	266 cm
16.0	POMIESZCZENIE SOCIALNE	35,89	269 cm
17.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,59	266 cm
18.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,56	266 cm
POW. UŻYTKOWA - ŁĄCZNA		287,55	

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Bud	Bateria umywalkowa uruchamiana dłonią
Bzd	Bateria zlewozmywakowa uruchamiana dłonią
Dm	Dozownik mydła w płynie
Ds	Dozownik płynu dezynfekcyjnego
Kś	Kratka ściekowa/odpływowa w posadzce
Kw	Zawór czepalny ze złączką do węża
Lw	Lustro wklejone na ścianie
LNP	Lustro przystosowane dla osób niepełnosprawnych
MuNP	Miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
P	Pisuar
Pt	Wieszak na papier toaletowy
S	Szczotka toaletowa
Su	Suszarka do rąk
Uw	Umywalka wisząca
Ub	Umywalka wpuszczana w blat
Ucht2	Poręcz ścienna WC łukowa uchylna falista chrom
Uchu	Uchwyt umywalkowy podnoszony chrom
UwNP	Umywalka wisząca przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Z1o	Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, wpuszczony w blat
Zi50	Zlew porządkowy na wysokości 50cm <i>Uwaga: Odpływ kanalizacyjny zlewu o dużym przekroju, umożliwiającym spływ nieczystości</i>

UWAGA OGÓLNA:

PROJEKTUJE SIĘ ARMATURĘ SANITARNĄ FIRMY KOŁO, Z KOLEKCJI NOVA PRO. DO POMIESZCZENIA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKTUJE SIĘ URZĄDZENIA I ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Z SERII NOVA TOP BEZ BARIER.

UWAGA OGÓLNA:

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEJ ARMATURY, INNEGO PRODUCENTA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH DLA ZAPROJEKTOWANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APIRIA Rafał Brdyla ul. Krasińskiego 40A/41 01-779 Warszawa	mail: biuro@apiria.pl tel: 792 461 829	
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY PIENISTEJ 71		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	ARCHITEKTURA - TECHNOLOGIA		Nr rys.: T-01
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Anna Krajewska upr. budowlane nr 46/LOOKK/2013		Skala: 1:40
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Rafał Wyroślak		Data: 04.2022