

## Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia kancelaryjno-biurowe budynku przechowalni sadzonek i magazynowania nasion - Leśnictwa Glinne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	17,90
1.2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,72
1.3	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	23,60
1.4	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych	szt	1,00
1.5	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	2,19
1.6	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m	m2	73,03
1.7	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,91
1.8	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	52,75
1.9	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,30
1.10	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,55
1.11	KNNR-W 3 0516/04	Rozebranie ołacenia dachu z łatami w odstępach ponad 16cm do 24cm	m2	52,75
1.12	KNNR-W 3 0516/05	Rozebranie ołacenia dachu z kontrłatami w odstępach ponad 24cm	m2	52,75
1.13	KNNR-W 3 0516/10	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych wiatrowych	m	21,62
1.14	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	52,75
1.15	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	52,75
1.16	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	9,23
1.17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	4,55
1.18	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,55
1.19	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów budowlanych	m3	1,64
<b>2. Roboty ziemne</b>				
2.1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	162,76
2.2	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	162,76
2.3	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	16,28
2.4	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m3	19,85
2.5	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 5x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	15,25
2.6	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	2,50
2.7	KNR 2-01 0415/03	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii IV	m3	2,10
<b>3. Roboty fundamentowe</b>				
3.1	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,75
3.2	KNR 2-02 0208/01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy	m3	1,40
3.3	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej # 12 w elementach budynków i budowli	t	0,07
3.4	KNR 2-02 0290/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,02
3.5	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 12cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	9,95

## Przedmiar

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia kancelaryjno-biurowe budynku przechowalni sadzonek i magazynowania nasion - Leśnictwa Glinne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.6	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	7,15
3.7	KNR 2-02 0218/06 (dopłata 4x)	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	7,15
3.8	KNR 4-01 0322/03	Obsadzenie marek do montażu słupów	szt	5,00
		<b>4. Ściany zewnętrzne</b>		
4.1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	37,22
4.2	KNR 0-16 0150/02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 24cm	m2	7,37
4.3	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm	m2	7,37
4.4	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych	m2	1,35
4.5	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	7,37
4.6	KNR 0-23 0933/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	1,35
		<b>5. Dach</b>		
5.1	KNR 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,28
5.2	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,29
5.3	KNR 2-02 0408/07	Krokwie koszarowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,09
5.4	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,76
5.5	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,03
5.6	KNR 2-02 0408/01	Wieszak o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,05
5.7	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	87,44
5.8	KNR 0-22 0527/02	Mocowanie folii paroprzepuszczalnej	m2	87,44
5.9	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	87,44
5.10	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	87,44
5.11	KNR-W 2-02 1036/02	Montaż podbitki drewnianej	m2	26,05
5.12	KNR 19-01 0648/03	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt	m2	26,05
5.13	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką powlekana o wymiarach modułu fali 21x30cm	m2	87,44
5.14	KNR 0-15 0521/01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm	mb	6,00
5.15	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	3,77
5.16	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - deska okapowa	m2	5,45
5.17	KNR 0-15 0528/03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 12,5cm	m	7,15
5.18	KNR 0-15 0529/03	Rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11cm	m	3,20
5.19	KNR-W 2-02 1035/03	Balustrady schodowe drewniane z drewna iglastego z poręczami profilowanym, H=110cm, elementy ukośne 7x10cm, słupki 14x14cm, poręcze 5x14cm	m	9,53
5.20	KNR 19-01 0648/04	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków, 2 krotna - wszystkie elementy drewniane	m2	125,58
5.21	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	2,75
5.22	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	1,00
		<b>6. Roboty wykończeniowe</b>		



**Przedmiar**

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia kancelaryjno-biurowe budynku przechowalni sadzonek i magazynowania nasion - Leśnictwa Glinne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.1	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2	21,45
6.2	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - gres mrozoodporny	m2	21,45
6.3	KNR 2-02 1122/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m	1,15
6.4	KNR 2-02 1122/07	Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną	m	1,15
6.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż zewnętrznej przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zasilaniem elektrycznym - wytyczne wg stwiorb	szt	1,00
6.6	KNR 2-02 1016/03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych	szt	1,00
6.7	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe z PCV	m2	2,10
6.8	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	4,00
6.9	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	8,40
6.10	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	1,75
6.11	KNR 2-02 0815/03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	1,75
6.12	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	1,75
6.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt	2,00
<b>7. Dojścia i dojazdy</b>				
7.1	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	178,95
7.2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	178,95
7.3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	91,35
7.4	KNNR 6 0105/05	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	178,95
7.5	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	30,76
7.6	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	30,76
7.7	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	87,60