


KLATKA WSCHODNIA
- POŁUDNIOWA



proj. ściany wmurowane
strzępami w istn. mur

Ściana i biegi schodowe ze
spocznikami do rozbiórki

nadproża stalowe typu
2x + 3x IPE120, L=1,5m
wbetonowane w istn.
ścianę




Ściany fundamentowe i ściany
piwnic z bloczków betonowych B15



Ściany przeznaczone do rozbiórki

KLATKA WSCHODNIA
- PÓŁNOCNA




nadproża stalowe typu
3x IPE120, L=1,7m
wbetonowane w istn.
ścianę

Uwaga:
Podczas prac rozbiórkowych, istniejące
zbrojenie spoczników oraz wieńców
stropowych należy w miarę możliwości
pozostawić, aby dospawać do prętów nowe
zbrojenie spoczników i wieńców pośrednich.

Stal zbrojeniowa A-IIIN, A-0
Beton konstrukcyjny klasy C20/25 W8
Beton podkładowy C8/10

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
MURÓW :

izolacja pozioma - folia PE 1 mm / papa
izolacja pionowa - preparaty bitumiczne
modyfikowane kauczukiem syntetycznym



Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
tel.: 600 513 056
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek

F.H.U. Przemysław Chyliński
tel.: 790 744 785
ul. Zagajewskiego 14/C4
87-800 Włocławek

KONSORCJUM

Tytuł projektu:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję
biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na
potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków
gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową
istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

Nazwa rys.: **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH
KŁATEK SCHODOWYCH
W8 - RZUT FUNDAMENTÓW**

Inwestor:
Powiat Łębarski
ul. Czołgistów 5
84-300 Łębork

Adres bud.:
ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork
obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Projektant:
(architektura)

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Projektant:
(konstrukcja)

mgr inż. Piotr Wojtczak
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Data:
22.02.2021 r.

Skala:
1:50

Nr
rys.:
K-12