




RZUT KLATKI SCHODOWEJ SKALA 1:50




PRZEKRÓJ B-B - POCHWYT ŚCIENNY




PRZEKRÓJ C-C - skala 1:25



PRZEKRÓJ A-A - BALUSTRADA




PRZEKRÓJ D-D - BALUSTRADA




OPIS ELEMENTÓW BALUSTRADY	
1	Pochwyt z rury ze stali nierdzewnej satynowej – 40x4 mm, mocowany do słupków, końce słupków zaślepię maskownicą.
2	pochwyt z rury ze stali nierdzewnej satynowej -40x4 mm, mocowany do ściany, końce zaślepię maskownicą.
3	słupek z rury ze stali nierdzewnej satynowej -40x4 mm, mocowany do góry do stropu, z tulejami przelotowymi pod mocowania szczelbli poziomych
4	mocowania pochwyty z rury ze stali nierdzewnej satynowej Ø16mm, mocowany bocznie do ściany klatki schodowej
5	szczelbli z rury ze stali nierdzewnej satynowej Ø 36 mm, w rozstawie 23-24cm.

- Uwagi:
1. Rysunek poglądowy. Dopuszcza się balustradę systemową spełniającą wymogi bezpieczeństwa, pod warunkiem zachowania dopuszczalnego maksymalnego rozstawu szczelbli poziomych 20 cm. Minimalna wysokość balustrady i pochwyty przyściennego wynosi 110 cm od poziomu posadzki.
 2. Po wyborze dostawcy należy przedstawić próbki materiałowe /rysunki warsztatowe do zatwierdzenia inwestorowi.
 3. Słupki i pochwyty mocować do posadzki kotwami rozprężnymi ocynkowanymi z zakryciem tulei rozetami ozdobnymi.



Konsorcium Prace Projektowe
Piotr Jan Wójcik
ul. Zagajewskiego 18/28
87-800 Włocławek
tel.: 600 513 056



F.H.M. Przemysław Chyliński
tel.: 790 744 785
ul. Zagajewskiego 14/C4
87-800 Włocławek

KONSORCIUM

Tytuł projektu:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbudową dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

Nazwa rys.:
BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor:
Powiat Łębarski
ul. Czołgistów 5
84-300 Łębork

Adres bud.:
ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork
obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Projektant:
(architektura)

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Data:
22.02.2021 r.

Skala:
1:50

Nr rys.:
AW10