



KLATKA WSCHODNIA
- POŁUDNIOWA



KLATKA WSCHODNIA
- PÓŁNOCNA



Spocznik Sp1
Płyta spocznikowa gr. 20 cm
zbrojenie z siatek #12 oczko
20x20cm, górą i dołem

Płyty spocznikowe kotwione w murze poprzez wieniec
żelbetowy oraz zabetonowane prefabrykowane szyny ze
zbrojeniem odginanym

Uwaga:
Podczas prac rozbiórkowych, istniejące zbrojenie
spoczników oraz wieńców stropowych należy w miarę
możliwości pozostawić, aby dospawać do prętów
nowe zbrojenia spoczników i wieńców pośrednich.

Stal zbrojeniowa A-IIIN, A-0
Beton konstrukcyjny klasy C20/25

<div><div><div><div>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa</div><div>Piotr Jan Wojtczak</div><div>tel.: 600 513 056</div><div>ul. Zagajewskiego 18/28</div><div>87-800 Włocławek</div></div></div><div><div><div>F.H.U. Przemysław Chyliński</div><div>tel.: 790 744 785</div><div>ul. Zagajewskiego 14/C4</div><div>87-800 Włocławek</div></div></div></div> <div>KONSORCJUM</div>		
Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej		
Nazwa rys.: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KLATEK SCHODOWYCH W10 - RZUT SPOCZNIKA Sp1		
Inwestor: Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5 84-300 Łębork	Adres bud.: ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6	
Projektant: (architektura) <i>mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska</i> uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018	Projektant: (konstrukcja) <i>mgr inż. Piotr Wojtczak</i> uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07	
Data: 22.02.2021 r.	Skala: 1:50	Nr rys.: K-14