



FUNDAMENTY KLATKI SCHODOWEJ
(ŚCIANY I MURY W CZĘŚCI PODZIEMNEJ)
ŻELBETOWE, ZBROJONE PRĘTAMI :
podłużnie #12 + strzemiona Ø6

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE MURÓW

izolacja pozioma - folia PE 1 mm / papa
izolacja pionowa - preparaty bitumiczne
modyfikowane kauczukiem syntetycznym



FUNDAMENT SZYBU WINDY
zbrojenie - siatki z prętów #10
oczko 22x22 cm

PODŁOGA W KLATCE:

- płytki ceramiczne
- posadzka betonowa gr.10cm
- docieplenie - styropian typu "podłoga 031" gr.10cm
- folia PE 0,5mm
- beton podkładowy gr.10cm
- zagęszczona podsypka piaskowa gr.20cm

proj. ściana żelbetowa klatki
wbetonowana w istn. mur

docieplenie murów piwnicy i
części podziemnej do poziomu
ław fundamentowych -
styropian typu "fundament" gr.
10 cm + zabezpieczenie z folii
kubelkowej


docieplenie murów fundamentowych
klatki schodowej - styropian typu
"fundament" gr. 8 cm +
zabezpieczenie z folii kubelkowej

zamurowania w istn. piwnicy
- bloczki betonowe

zamknięte przestrzenie
wypełnić piaskiem /
przekruszem


konstrukcja stalowa
klatki - słupy HEB120

konstrukcja murowa klatki
- ściany z bloczków
silikatowych gr. 18 cm



zbrojenie ław - pręty podłużne #12,
strzemiona Ø6 co 25 cm

proj. ławy fundamentowe w
poziomie ław istniejących



Stal zbrojeniowa A-IIIN, A-0
Beton konstrukcyjny klasy C20/25 W8
Beton podkładowy C8/10



Tytuł projektu:
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję
biurową z częścią zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na
potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków
gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową
istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej

Nazwa rys.: **NOWA KLATKA SCHODOWA
W1 - RZUT FUNDAMENTÓW**

Inwestor: Powiat Łębarski
ul. Czołgistów 5
84-300 Łębork

Adres bud.:
ul. Okrzei 15, 84-300 Łębork
obręb 7, dz. nr 151/3, 151/5, 156/6

Projektant:
(architektura)

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Projektant:
(konstrukcja)

mgr inż. Piotr Wajtczak
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Data: 22.02.2021 r.

Skala: 1:50

Nr
rys.: K-07