

Kosztyorys ofertowy – zał nr 3 do rozdz. III DZP.11.09.08.2024							
Część 3 Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	<b>I.</b>		<b>ROBOTY PRZYGETOWAWCZE</b>				
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,12		0,00 zł
2	Kalkulacja własna	-	Opracowanie projektu, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie likwidacja tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		0,00 zł
<b>Razem roboty przygotowawcze</b>							<b>0,00 zł</b>
	<b>II.</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 8 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	120		0,00 zł
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni z płyt betonowych na podsypane cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m²	300		0,00 zł
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej z oporem wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	mb	120		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącejawy krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy i przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	7,2		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypane cementowo piaskowej/lawie betonowej wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	mb	120		0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącejawy obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	6		0,00 zł
7	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy chodnika o grubości 10 cm wraz z załadunkiem, odwozem i utylizacją	m²	300		0,00 zł
							<b>0,00 zł</b>
	<b>III.</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
8	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 36 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z załadunkiem odwozem i utylizacją - chodniki i zjazdy	m²	300		0,00 zł
							<b>0,00 zł</b>
	<b>IV.</b>		<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW</b>				
11	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem (przyjęto 0,05m³ betonu na 1mb ławy z oporem)	m³	6		0,00 zł
12	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem (przyjęto 0,06m³ betonu na 1mb ławy z oporem)	m³	7,2		0,00 zł
9	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacją), ułożenie krawężnika betonowego na lawie betonowej z oporem - krawężniki betonowe zwykle 15x30, najazdowe 15x22, skośne 15x22/30	mb	120		0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Wykonanie rowka (wraz z odwozem i utylizacją), ułożenie obrzeża betonowego na lawie betonowej - obrzeża betonowe 30x8	mb	120		0,00 zł
11	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu o grubości 15 cm	m²	300		0,00 zł
12	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	300		0,00 zł
13	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fázowana – chodnik)	m²	280		0,00 zł
14	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fázowana – zjazdy)	m²	20		0,00 zł
15	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Rozebranie kostki brukowej betonowej, uzupełnienie podbudowy profilowaniem, zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniem na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m2	20		0,00 zł
							<b>0,00 zł</b>
	<b>V.</b>		<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>				
16	Kalkulacja własna	-	Uzupełnienie mamy mineralno - bitumicznej przy krawężniku gr. 10 cm	m2	60		0,00 zł
17	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych, gazowych, hydrantów	szt.	4		0,00 zł
18	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pionowa studni kablowych	szt.	1		0,00 zł
19	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Humusowanie skarpu z obsianiem przy średniej grubości warstwy humusu 10 cm. - zielenice + skarpy	m2	120		0,00 zł
							<b>0,00 zł</b>
							<b>0,00 zł</b>
							<b>0,00 zł</b>