



**Gmina Warlubie**

ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie

[www.warlubie.pl](http://www.warlubie.pl), [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl)

e-mail: [gmina@warlubie.pl](mailto:gmina@warlubie.pl)

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 30 stycznia 2024 r.

RI.II.271.1.2024

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00044461/01 z dnia 17 stycznia 2024 r.

### Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pyt. 1.

Do jakiej pozycji przedmiarowej zostało wliczone wykonanie zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego pod zjazdami i przejściami przez jezdnię?

**Odp. 1.**

**Pozycja 1.6.1 określa wszystkie prace ziemne związane z przełożeniem kabli teletechnicznych. Ponadto, Zamawiający informuje, że przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym do złożenia oferty.**

Pyt. 2.

Do jakiej pozycji przedmiarowej należy wliczyć wykonanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu? Proszę o załączenie rysunków stałej organizacji ruchu.

**Odp. 2.**

**Oznakowanie SOR należy wykonać na podstawie projektu SOR, który Zamawiający przekazuje w załączeniu.**

Pyt. 3.

Czy podbudowa z KŁSM ma zostać wykonana o 1,5 m szerzej niż warstwa ścieralna?

**Odp. 3.**

**Tak, podbudowa z KŁSM ma zostać wykonana o 1,5 m szerzej niż warstwa ściernalna.**

**Pyt. 4.**

Do jakiej pozycji przedmiarowej zostało wliczone plantowanie poboczy?

**Odp. 4.**

**Pozycja 1.2.1.**

**Pyt. 5.**

Czy w/w zadaniu należy odmulić istniejące rowy?

**Odp. 5.**

**Według potrzeb w czasie realizacji zadania.**

**Pyt. 6.**

Czy odcinki próbne, o których jest mowa w dokumentacji projektowej mogą być wykonane w ramach wykonywanej drogi?

**Odp. 6.**

**Zamawiający nie wymaga wykonania odcinaka próbnego.**

**Pyt. 7.**

Wykonawca prosi o zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego drogi i zjazdów.

**Odp. 7.**

**Zamawiający przekazuje w załączeniu przekroje konstrukcyjne drogi i zjazdów.**

**Pyt. 8.**

Czy podbudowa z kruszywa łamanego oraz stabilizacja mają być pod drogą i poboczem? Jeżeli tak to w ilości przedmiarowej powinno być zawarte zwiększenie o „schodki” konstrukcyjne.

**Odp. 8.**

**Wykonać według przekroju.**

**Pyt. 9.**

Czy w związku z połączeniem projektowanej drogi z drogą krajową DK91 Inwestor posiada odpowiednie uzgodnienia i wytyczne?

**Odp. 9.**

**Zamawiający informuje, że budowa rzeczowej drogi nie powoduje ingerencji w pas drogi krajowej.**

Pyt. 10.

Czy w związku z połączeniem projektowanej drogi z drogą krajową lub inną Wykonawca powinien zakładać jakiegokolwiek koszty związane z zajęciem pasa drogowego lub inne?

**Odp. 10.**

**Wykonawca nie musi zakładać kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.**

Pyt. 11.

Czy w ramach podbudowy drogi i zjazdów oraz poboczy Inwestor dopuszcza kruszywo wapienne 0/31,5?

**Odp. 11.**

**Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy drogi, zjazdów i poboczy z kruszywa wapiennego 0/31,5.**

Pyt. 12.

Wymagania dla kruszywa do podbudowy niezwiązanej oparte są na starej normie, w celu uściślenia zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa spełniające obecnie stosowane wymagania dla kruszyw WT-4 2010?

**Odp. 12.**

**Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa spełniające wymagania dla kruszyw WT-4 2010.**

Pyt. 13.

W SST podaje się dla wszystkich warstw mieszanek mineralno-asfaltowych kategorię ruchu KR 3 natomiast w pozostałych dokumentach (projekt budowlany, Opis, ogłoszenie o zamówieniu) mowa jest o KR 2. Prosimy o ujednoczenie kategorii ruchu dla wszystkich warstw mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Odp. 13.**

**Dla wszystkich warstw mieszanek mineralno-asfaltowych proszę przyjąć KR2.**

Pyt. 14.

Czy zamawiający przed wykonaniem zamówienia podstawowego będzie wymagał wykonania odcinka próbnego, jeżeli tak proszę o podanie długości oraz lokalizacji .Proszę o dołączenie przedmiaru/przekrój dla odcinka próbnego?


**Odp. 14.**

**Zamawiający nie wymaga wykonania odcinaka próbnego.**

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (art. 284 ust. 2 i 3 p.z.p.).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie>:

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę, oraz
  - b) wyjaśnienia Zamawiającego
- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

  
WÓJT GMINY WARLUBIE  
*dr inż. Eugeniusz Kłopotek*