



Kostka betonowa grub. 6cm
Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) grub. 3cm
Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm
Podsyпка piaskowa grub. 10cm



Kostka betonowa grub. 6cm
Podsyпка cementowo–piaskowa (1:4) grub. 3cm
Podbudowa z betonu C8/10 grub. 20cm
Podsyпка piaskowa grub. 10cm




Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsyпка piaszkowa grub. 5cm
Lama betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm

SZCZEGÓL "B"

Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22
Podsyпка cementowo–piaskowa (1:4) grub. 3cm
Ławka betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 15cm

SZCZEGÓŁ

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

		PROJ-PRZEM-PROJEKT		SPÓŁKA Z O.O.	
		85-739 BYDGOSZCZ, ul. FORDOŃSKA 110		BYDGOSZCZ	
Inwestor		Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz		Nr zlecenia 41047	
Objekt		BUDYNEK DYDAKTYCZNY		Faza PROJEKT BUDOWLANY	
Treść rys. Szczegółły konstrukcyjne		Adres budowy al. prof. S. Kaliskiego 85-796 Bydgoszcz Dz. nr 86/5, 108, 127, 201 obr. 33 jednostka ewidencyjna Bydgoszcz		Nr rys.	
Proc. T-2		Branża DROGOWA		Skala 1:10	
Kier. pracownik mgr Marek Zawadowski		Data LISTOPAD 2018 r.		05D	
		Opracował			

Autor proj. mgr inż. Kajetan Semrau Nr upr. KUP/0158/P000/04 specjalność: drogowa	Sprawdził mgr inż. Wiesław Majcher-Karowska Nr upr. UAN-KZ-7210/47/87 specjalność: konstrukcyjno-inżynierino w zakresie dróg
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------