

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Majdan Królewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdankrolewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://majdankrolewski.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f01cb538-4de7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002005/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 08:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001084/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa, przebudowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej:
5. Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej w Krzątce (k. byłego SKR i stary gościeniec do Golów)

1.1.8 Rozbudowa, przebudowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej:
6. Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284355/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.BIF.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres nr 1

"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104104 R w Krzątce na odcinku 0,70 km" obejmuje:

a. Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce nr 104104R na odcinku 439 mb w zakresie:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

- Odtworzenie i wyznaczenie trasy 0,439km

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5-15 cm – 150 szt

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-34 cm – 50 szt

- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷IV z transportem – 872,59m³

b) Fundamentowanie dróg

-Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża - 2650,66 m²

-Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr 15 cm – 1983,16 m²

-Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – 1849,66 m²

c) Roboty w zakresie nawierzchni dróg

-Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubości po zagęszczeniu 5 cm – 1671,66 m²

-Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości po zagęszczeniu 4 cm- 1627,16 m²

d) Roboty wykończeniowe

-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu – 667,50 m²

- Plantowanie skarp wraz z kumusowaniem i obsianiem trawą – 222,50 m²

e) Instalowanie znaków drogowych

- Oznakowanie poziome jezdni – 11,63 m²
- Ustawienie słupów i tarcz znaków – 9 szt.

b. Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzątce na działce nr ewid. 2121 na odcinku 253 mb w zakresie:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

- Odtworzenie i wyznaczenie trasy 0,253 km
- Karczowanie krzaków i podszycia – 0,13 ha
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷IV z transportem – 366,69m³
- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – 3 szt.

b) Fundamentowanie dróg

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża 1439,38 m²
- Wykonanie warstwy mrozochronnej gr 15 cm – 464,40 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – 432,00 m²
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wraz z zaklinowaniem – 143,89 m³

c) Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubości po zagęszczeniu 5 cm – 926,28 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości po zagęszczeniu 4 cm- 900,98 m²

d) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu – 379,50 m²
- Plantowanie skarp wraz z kumusowaniem i obsianiem trawą – 126,50 m²

e) Instalowanie znaków drogowych

- Oznakowanie poziome jezdni – 11,63 m²
- Ustawienie słupów i tarcz znaków – 3 szt.

Zakres nr 2

"Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „Stawisko-Gadka” przez wieś” obejmuje:

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

- Odtworzenie i wyznaczenie trasy - 0,992 km
- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5-15 cm – 55 szt
- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-34 cm – 29 szt
- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-75 cm – 1 szt
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷IV z transportem – 462,60m³
- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – 2 szt.
- Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych – 63m

b) Fundamentowanie dróg

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża - 1890,39 m²
- Wykonanie warstwy mrozochronnej gr 15 cm – 402,39 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – 371,79 m²

c) Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni – 447,95 m²
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowo-żwirową – 458,37 t
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości po

zagęszczeniu 4 cm- 4583,70 m²

d) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu – 1748,55 m²

- Plantowanie skarp wraz z kumusowaniem i obsianiem trawą – 1835,80 m²

- Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów i krawężników z kostki brukowej

e) Instalowanie znaków drogowych

- Oznakowanie poziome jezdni – 4,13 m²

- Ustawienie słupów i tarcz znaków – 3 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 751385,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1272003,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 751385,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojas,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641184156

7.3.3) Ulica: Piaseczno 44

7.3.4) Miejscowość: Łoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 751385,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 310 dni