
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|---|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie dojazdu i placu do punktu czerapania wody na dz. nr. 3279/2 w Leśnictwie Mała Wola

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Mała Wola dz. nr. 3279/2

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 30 A, 11-220 Górowo Iławeckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Mateusz Bownik

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Tomasz Rykowski

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2021 r.

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25.06.2021 r.

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|---------------------|---|------|--------------|----------------|
| OBMIAR: | | | | | |
| 1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi i placu manewrowego w terenie równinnym SST D-01.02.01. | km | | |
| | | 0,01 | km | 0,010 | |
| | | | | RAZEM | 0,010 |
| 2 | | Wykonanie wykopów | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II Pozostałą ilość rozplantować na działce Nr. 3279/2 lub w miejsce wskazane przez Inwestora SST D-02.01.01. | m3 | | |
| | | 71,4 | m3 | 71,400 | |
| | | | | RAZEM | 71,400 |
| 3 | | Wykonanie nasypów | | | |
| 3 d.3 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów) SST D-02.03.01. | m3 | | |
| | | 12,3 | m3 | 12,300 | |
| | | | | RAZEM | 12,300 |
| 4 | | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | | | |
| 4 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę dojazdową i plac manewrowy, pobocze. SST D-04.01.01. | m2 | | |
| | | 476,2 | m2 | 476,200 | |
| | | | | RAZEM | 476,200 |
| 5 | | Warstwa dolna | | | |
| 5 d.5 | KNR 2-31 0202-07 | Warstwa dolna - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm: SST D-06.03.03. - na drodze dojazdowej, placu manewrowym, - na poboczu. | m2 | | |
| | | 452,9 + 23,3 | m2 | 476,200 | |
| | | | | RAZEM | 476,200 |
| 6 | | Warstwy górna | | | |
| 6 d.6 | KNR 2-31 0114-03 | Warstwa górna - kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 18 cm: SST D 05.00.00. - na drodze dojazdowej, placu manewrowym, - na poboczu. - mijankach - 1 537.7 | m2 | | |
| | | 452,9 + 22,2 | m2 | 475,100 | |
| | | | | RAZEM | 475,100 |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Indeks | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--------|-----------|------|---------|------------|---------|
| 1 | 999 | robocizna | r-g | 27,0653 | | |
| RAZEM | | | | | | |

Słownie:

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Indeks | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|--------|-------------------------------------|------|---------|------------|---------|
| 1 | 11162 | koparka gąsienicowa 0.4 m3 | m-g | 4,3911 | | |
| 2 | 11333 | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 2,3898 | | |
| 3 | 11612 | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 1,0927 | | |
| 4 | 11613 | równiarka samojezdna 88 kW (120KM) | m-g | 1,2857 | | |
| 5 | 12113 | walec statyczny samojezdny 10 t | m-g | 12,7482 | | |
| 6 | 12313 | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t | m-g | 2,0477 | | |
| 7 | 39511 | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0,0750 | | |
| RAZEM | | | | | | |

Słownie:

Zestawienie materiałów

| Lp. | Indeks | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|---------|---|------|----------|------------|---------|
| 1 | 1602299 | kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 0/31,5 mm | t | 83,9787 | | |
| 2 | 3930000 | woda | m3 | 10,9438 | | |
| 3 | 3951300 | słupki drewniane iglaste śr.70mm | m3 | 0,0010 | | |
| 4 | | pospółka niesortowana 0/63 mm | m3 | 476,2000 | | |
| 5 | 0000000 | materiały pomocnicze | zł | | | |
| RAZEM | | | | | | |

Słownie: