

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16**

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

**ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.13.2022.SP

Kartuzy, dnia 08.04.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie ronda w miejscowości Kiełpino wraz z remontem drogi. Nr ZDP.4.2201.13.2022.SP

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Czy zostało podpisane porozumienie pomiędzy PSG a zamawiającym dotyczące zakresu przebudowy sieci gazowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi? Jeżeli tak proszę o załączenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami uzgodnienia nr 0118/OG/OTI/2020 z dnia 08.01.2020 nie ma konieczności zawierania porozumienia z PSG.

Pytanie nr 2:

W załączonej dokumentacji technicznej dot. ronda folder projekt organizacji ruchu jest pusty. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 07.04.2022 r. zamieszczono brakujący projekt organizacji ruchu.

Pytanie nr 3: Jaki kolor należy przyjąć dla kostek betonowych 10x20x6 (chodnik) oraz 10x20x8 (wyspa, zatoka autobusowa i zjazdu) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć następujące kolory kostki dla poszczególnych części drogi:

chodnik - kostka 10x20x6 szara

wyspa - kostka 10x20x8 czerwona

zatoka - kostka TT gr. 8cm. grafitowa

zjazdu - kostka 10x20x8 grafitowa

Pytanie nr 4: Proszę o podanie konstrukcji dla zjazdów. Brak w opisie i na przekrojach konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć następującą konstrukcję nawierzchni dla zjazdów w obrębie ronda:

- 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm, grafitowa*
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4*

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
- 15 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{5/6}
- doprowadzenie gruntów do grupy nośności G1.

Pytanie nr 5: Brak SST dla ronda, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 07.04.2022 r. uzupełniono brakujące dokumenty w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 6: Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres pielęgnacji dla zieleni będzie tożsamy z okresem gwarancji udzielonym na wykonany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę. W okresie gwarancji, minimum 3 razy na rok.

Pytanie nr 7: Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres gwarancji oznakowania poziomego będzie tożsamy z okresem gwarancji udzielonym na wykonany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę.

Pytanie nr 8: Prosimy o uzupełnienie typu mas z jakich należy wykonać pobocza oraz regulację wjazdów dotyczących podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż

- pobocza należy wykonać z destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej

- konstrukcja nowych zjazdów zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, regulacji zjazdów z kostki betonowej wykonać należy warstwą podsypki na istniejącej podbudowie, regulację zjazdów bitumicznych wykonać maksymalnie dwiema warstwami bitumicznymi na istniejącej podbudowie.

Pytanie nr 9: W związku z koniecznością załączenia kosztorysu do przetargu proszę o uzupełnienie oznakowania u-5a w ilości 4 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest tylko pomocniczy i Wykonawca jest odpowiedzialny za ofertę, którą ma przygotować na podstawie dokumentacji projektowej.

10. Proszę o informację czy nawierzchnie z kostki kamiennej można przyjąć kostkę kamiennej surowo łupną 9/11.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki kamiennej surowo łupanej 9/11.

**Z-ca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Roman Okrój**