

Opis przedmiotu zamówienia

Zadania: Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem w nawierzchnię dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie

Zamówienie obejmuje:

1. Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z wbudowaniem w nawierzchnię dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie

kruszywa naturalnego łamanego wg potrzeb frakcji 0-63 mm, 4 - 31,5 mm lub kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem walcem

Do rozłożenia kruszywa wymagana jest koparka/ koparko-ładowarka.

Uzupełnianie braków nawierzchni należy likwidować poprzez rozluźnienie nawierzchni ściągnięcie przewyższeń poboczy i przewyższenia między koleinami (na długości objętej uzupełnianiem nawierzchni) oraz uzupełnienie (także pasowe) nawierzchni kruszywem. Uzupełniona warstwa winna być zagęszczona walcem wibracyjnym o masie własnej minimum 5-7 ton.

Miejsca (wyłącznie na obszarze Nadleśnictwa Łosie) i terminy, a także ilość (jednorazowo nie mniej niż 5 m³ kruszywa) oraz rodzaj dostarczanego kruszywa wskazywane będą każdorazowo w zleceniu dostawy w sposób pisemny lub telefoniczny (sukcesywnie wg. potrzeb) od dnia podpisania umowy do dnia 25.11.2022 roku.

Przed wbudowaniem kruszywa wykonawca zobowiązany będzie przedstawić certyfikat/atest jakości dostarczanego materiału.

Jednostką obmiarową będzie 1 m³ dostarczonego i wbudowanego kruszywa.

Termin realizacji : do **25.11.2022 roku**