

PIĘTRO I

UWAGA: Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.

PIĘTRO 1

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH

Strefy pożarowe:

- STP 1 - Strefa pożarowa nr 1 (klatka schodowa K1+ windy)
- STP 2 - Strefa pożarowa nr 2 (klatka schodowa K2)
- STP 6 - Strefa pożarowa nr 13 (poziom 1)

UWAGA:
- Klatki schodowe K2, K4, K5, K6 wyznaczono jako pomieszczenia wydzielone pożarowo.

UWAGI

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. BIELKI PODKONSTRUKCJA OTWORÓW W STROPACH : HEB100 ZABEZPIECZONE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ R120
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE W KOLIZJI Z PODKONSTRUKCJĄ, NOWYMI ŚCIANKAMI I PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYL. MECHANICZNEJ NALEŻY PRZESUNĄĆ
4. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI60 - PLYTA G.K. TYP OGNIS PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+CGTS
5. PRZEBICIA KOPRATYWNAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI
6. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
7. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE: W RAZIE KOLIZJI MOŻNA DOKONAĆ PRZESUNIĘCIA W PROMIENIU 50cm
8. KLAPY POŻAROWE NA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY USZCZELNIĆ BETONEM KLASY EI 120 DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRZEGRODY

OZNACZENIA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EI S DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ DYMOSZCZELNĄ STALE OTWARTE NA ELEKTROTRZYMAKACH
- HP HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- GP GAŚNICA
- P1 PIONY WODNE NA CELE P.POŻ.
- CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CJ CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RP RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- SO SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- MS MODUŁ STERUJĄCY
- WZ WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- CZ CENTRALA ZAMKNIĘĆ DRZWIOWYCH
- EM ELEKTROMAGNES DRZWIOWY
- PZ PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- DSO CENTRALA DSO Z KONTROLEREM
- GŁ GŁOŚNIK SUFITOWY
- GŁ DODATKOWY GŁOŚNIK ŚCIENNY
- GŁ KOLUMNA GŁOŚNIKOWA
- MK PODSTAWOWA STACJA MIKROFONOWA
- OPRAWY EWAKUACYJNE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- OPRAWY KIERUNKOWE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANA
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE
- PODKONSTRUKCJA PRZEBIĆ W STROPACH
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- PIONY WENTYLACYJNE
- ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- ISTNIEJĄCE PIONY INSTALACYJNE

Obiekt:	DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKIT PODAKADEMII IM GONIA STUDENCKIEJ "AKADEMIA"	Sprawdzał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
		Projektant:	mgr inż. arch. Marta Trawick	Nr/ 0/2/ /10
			mgr inż. arch. Łukasz Wawszak	
	przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sandy Grabowski	Nr/ 0/2/ /10
Adres:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa		VODA	
			Dr-30 " Nazwa Jednostki 0/10 sz.Nr 230 Dnl 22/36 Dl 10	
Tytuł Nazwa:	RZUT - PIĘTRO I	Etap: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100	Data: 12.04.2021	Numer rysunku: A-03