



UWAGI

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. BELKI PODKONSTRUKCJI OTWORÓW W STROPACH : HEB100 ZABEZPIECZONE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ R120
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE W KOLIZJI Z PODKONSTRUKCJĄ NOWYMI ŚCIANKAMI I PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYL. MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ
4. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI60 - PŁYTA G.K. TYP OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U75
5. PRZEBICIA ROPRATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI
6. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
7. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE: W RAZIE KOLIZJI MOŻNA DOKONAĆ PRZESUNIĘCIA W PROMIENIU 50cm
8. KLAPY POŻAROWE NA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEZY USZCZELNIĆ BETONEM KLASY EI 120 DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRZEGRODY

OZNACZENIA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EIS 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ DYMOSZCZELNĄ STALE OTWARTE NA ELEKTROTRZYMAKACH
- HP HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- GP GAŚNICA
- P1 PIONY WODNE NA CELE P.POŻ.
- SSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- MODUŁ STERUJĄCY
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- CSZ CENTRALA ZAMKNIĘĆ DRZWIOWYCH
- ELEKTROMAGNES DRZWIOWY
- PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- DSO CENTRALA DSO Z KONTROLEREM
- ~~EXP EKSPANDER DSO~~
- ~~GŁOŚNIK PROJEKTOROWY~~
- GŁOŚNIK SUFITOWY
- DODATKOWY GŁOŚNIK ŚCIENNY
- KOLUMNA GŁOŚNIKOWA
- PODSTAWOWA STACJA MIKROFONOWA
- OPRAWY EWAKUACYJNE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- OPRAWY KIERUNKOWE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE
- PODKONSTRUKCJA PRZEBIĆ W STROPACH
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- PIONY WENTYLACYJNE
- EL ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- ISTNIEJĄCE PIONY INSTALACYJNE

DACH

UWAGA: Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM "AKADEMIK" przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie	Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr uprawnień / Podpis		
		Projektant:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	WA/R20/91
			mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak	
		Sprawdzający:	mgr inż. arch. Cezary Chmielewski	WA/D02/04
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa	VODA 00-367 Warszawa ,M.Kopernika 8/18 m26 tel.:791 228 000 ,22/308 00 09		
Treść Rysunku:	RZUT DACHU	Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100	Data opracowania: 12.04.2021
		Branża:	nr rysunku: A-12	