


PIĘTRO VI

# PIĘTRO 6

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH




**Strefy pożarowe:**

- STP 1 - Strefa pożarowa nr 1 (klatka schodowa K1+ windy)
- STP 2 - Strefa pożarowa nr 2 (klatka schodowa K2)
- STP 11 - Strefa pożarowa nr 13 (poiętro 6)

## UWAGI

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. BELKI PODKONSTRUKCJI OTWORÓW W STROPACH : HEB100 ZABEZPIECZONE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ R120
3. ISTNIEJĄCE INSTALACJE W KOLIZJI Z PODKONSTRUKCJĄ NOWYMI ŚCIANKAMI I PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYL. MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ
4. OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI60 - PLYTA G.K. TYP OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+CU75
5. PRZEBICIA ROPRATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI
6. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
7. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE: W RAZIE KOLIZJI MOŻNA DOKONAĆ PRZESUNIĘCIA W PROMIENIU 50cm
8. KLAPY POŻAROWE NA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEZY USZCZELNIĆ BETONEM KLASY EI 120 DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI PRZEGRODY

## OZNACZENIA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- EIS 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 WYPOSAŻONE W USZCZELKĘ DYMOSZCZELNĄ STALE OTWARTE NA ELEKTROTRZYMAKACH
- HP HYDRANT WEWNĘTRZNY HP 25
- GP GAŚNICA
- P1 PIONY WODNE NA CELE P.POŻ.
- CSP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- CZUJKA WIELOSENSOROWA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- MODUŁ STERUJĄCY
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
- CS CENTRALA ZAMKNIĘĆ DRZWIOWYCH
- ELEKTROMAGNES DRZWIOWY
- PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- DSO CENTRALA DSO Z KONTROLEREM
- GŁOŚNIK SUFITOWY
- DODATKOWY GŁOŚNIK ŚCIENNY
- KOLUMNA GŁOŚNIKOWA
- PODSTAWOWA STACJA MIKROFONOWA
- OPRAWY EWAKUACYJNE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- OPRAWY KIERUNKOWE WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PRZEBICIA W PODŁODZE
- PRZEBICIA W SUFICIE
- PRZEBICIA W ŚCIANIE
- PODKONSTRUKCJA PRZEBIĆ W STROPACH
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- PIONY WENTYLACYJNE
- EL ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
- ISTNIEJĄCE PIONY INSTALACYJNE

UWAGA: Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej wykonać w klasie EIS 120.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projekt: | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM "AKADEMIK" przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie | Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień / Podpis |
| | | Projektant: | mgr inż. arch. Mariola Trzeciak | WA/R/01/91 |
| | | | mgr inż. arch. Łukasz Błaszczak | |
| | | Sprawdzający: | mgr inż. arch. Cezary Chmielewski | WA/PDG/154 |
| Inwestor: | Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa | VODA 00-367 Warszawa ,ul.Kopernika 8/10 m26 tel.791 228 000 ,22/368 00 99 | | |
| Temat Rysunku: | RZUT - PIĘTRO VI | Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZNY | Skala: 1:100 | Data opracowania: 12.04.2021 |
| | | Branża | nr rysunku: A-08 | |