

### Przedmiar robót – Przebudowa linii nN

1.	D-01.03.01	Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla demontowanych słupów linii nN	m <sup>3</sup>	2,5
2.	D-01.03.01	Demontaż słupa rozkracznego 9 m	szt	1
3.	D-01.03.01	Demontaż przewodów AL	mb	240
4.	D-01.03.01	Demontaż przewodu AsXSn Wsp. do R i S 50%	mb	21
5.	D-01.03.01	Wykop ręczny wraz z zasypaniem dla słupów linii nN	m <sup>3</sup>	3,5
6.	D-01.03.01	Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego E-10,5/10	szt	1
7.	D-01.03.01	Montaż i mechaniczne stawianie słupa wirowanego E-13,5/10	szt	1
8.	D-01.03.01	Montaż poprzeczników PK-1 na słupie	szt	1
9.	D-01.03.01	Montaż poprzeczników PN-1 na słupie	szt	1
10.	D-01.03.01	Montaż konstrukcji Km-1 na słupie	szt	2
11.	D-01.03.01	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego przewodu AL 50	mb	92
12.	D-01.03.01	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego przewodu AL 25	mb	23
13.	D-01.03.01	Montaż przewodu AL 50	mb	104
14.	D-01.03.01	Montaż przewodu AL 25	mb	26
15.	D-01.03.01	Montaż przewodu AsXSn 4x50+25	mb	55
16.	D-01.03.01	Transport zdemontowanych prefabrykatów betonowych do magazynu RE Leżajsk	t	1
17.	D-01.03.01	Nadzór właścicielski	kpl	1
18.	D-01.03.01	Prace geodezyjne - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1