

TAŚMY PROGOWE														
L.P	Oznaczenie Zamawiającego	Szerokość taśmy [mm]	Typ Taśmy	Długość taśmy [mm]	Lokalizacja Instalacji (przenośnika)	Nr rysunku	Rozkład progów [mm]	Typ progów			Ilości mb taśm przewidziana do wymiany	Gwarantowana ilości mb taśm przewidziana do wymiany	Ilość montażu przewidziana do wykonania	Gwarantowana ilość montażu przewidziana do wykonania
								P - Podziałka [mm]	h/h1 - Wysokość progu [mm]	T - Szerokość progu [mm]				
1	PT97 G	650	EP400/3 3:1	13 500	Gotartów	B650	122,5 155 95 155 122,5	750	40	20	66	27	1	1
2	PT100 G	650	EP400/3 3:1	26 100	Gotartów	B650	122,5 155 95 155 122,5	750	40	20				
3	PT104 G	650	EP400/3 3:1	24 100	Gotartów	B650	122,5 155 95 155 122,5	750	40	20				
4	PT 13 J	800	EP400/3 3:1	23 200	Julków	B800	122,5 121 95 121 95 121 122,5	750	40	20	24	24	1	1
5	PT16 G	1000	EP400/3 3:1	22 200	Gotartów	B1000	122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5	750	40	20	47	24	2	1
6	PT124 G	1000	EP400/3 3:1	23 200	Gotartów	B1000	122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5	750	40	20				
7	PTP 90 G	1200	EP400/3 3:1	17 300	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20	168	67	7	2
8	PT 91 G	1200	EP400/3 3:1	18 300	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20				
9	PT 51 G	1200	EP400/3 3:1	19 700	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20				
10	PT 50 G	1200	EP400/3 3:1	20 300	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20				
11	PT 80 G	1200	EP400/3 3:1	22 300	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20				
12	PT 113 G	1200	EP400/3 3:1	29 300	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20				
13	PT 82 G	1200	EP400/3 3:1	36 300	Gotartów	B1200	122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5	750	40	20	16	8	2	1
14	SE 14 B	1200	EP630/3 4:2	7 200	Julków	B1200/2	[30 1140 30] +[350 500 350]	600	40/60	60				
15	SE 20 J	1200	EP630/3 4:2	7 200	Julków	B1200/2	[30 1140 30] +[350 500 350]	600	40/60	60				
16	PT 23 G	1400	EP400/3 3:1	23 400	Gotartów	B1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5	750	40	20	78	30	3	1
17	PT 36 G	1400	EP400/3 3:1	29 400	Gotartów	B1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5	750	40	20				
18	PT 18 B	1400	EP400/3 3:1	29 400	Gotartów	B1400	127,5 153 95 153 95 153 95 153 95 153 127,5	750	40	20				
19	PTD 62 G	1400	EP400/3 3:1	19 400	Gotartów	B1400/2	127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5	750	40	20	96	53	3	1
20	PTD 47 G	1400	EP400/3 3:1	22 400	Gotartów	B1400/2	127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5	750	40	20				
21	PTD 65 G	1400	EP400/3 3:1	52 600	Gotartów	B1400/2	127,5 153 95 153 343 153 95 153 127,5	750	40	20				
22	PT 32 G	1600	EP400/3 3:1	18 400	Gotartów	B1600	122,5 195 95 195 95 195 95 195 95 195 122,5	750	40	20	19	19	1	1
							Oznacza konieczność wykonania ogumienia bębna przy montażu taśmy							

Uwagi:

- Taśmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyżej, muszą być fabryczne nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, niepoprodukcyjne.
- Taśmy przewidziane do wymienienia, wskazane w tabeli powyżej, powinny być przystosowane do pracy w hali sortowni odpadów komunalnych zmieszanych.
- Zakres pracy taśmy: w temperaturach od -25 do 60°C.
- Wraz z realizacji każdorazowego zamówienia, Wykonawca dostarczy:
 - Gwarancję na dostarczoną taśmę;
 - Gwarancję na wykonany montaż;
 - Specyfikację techniczną taśmy.