


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 31.01.2024 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.1.2024**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 6

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa drogi w ciągu ul. Piaskowej i Rolniczej w miejscowości Trzebiatów”** – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00015497/01 z dnia 2024.01.08.

Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

PYTANIE 1

W związku z odpowiedzią nr 5 do SWZ oraz rezygnacją z całości demontażu rur oraz pozostawieniem ich w gruncie, proszę o wyjaśnienie czy należy zabetonować końcówki rur? Jeżeli nie zabetonować, to w jaki sposób należy je zabezpieczyć. Jest to niezbędne do dokonania rzetelnej wyceny.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający, w nawiązaniu do opublikowanych 29.01.2024 r. „Wyjaśnień i zmiany treści SWZ – nr 5” - odpowiedź na pytanie 22 i zmiana nr 4, w sposób nie budzący wątpliwości, przedstawia wykonawcom szczegóły przyjętego rozwiązania.

W związku z podjętą decyzją o pozostawieniu istniejącej kanalizacji deszczowej w gruncie, zamawiający wyjaśnia, że istniejącą kanalizację deszczową należy podłączyć do kanalizacji nowoprojektowanej poprzez wpięcie do studni D5 (odcinek o długości około 6 m, D250).

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zamawiający **załącza** mapę z naniesioną lokalizacją połączenia.

Ponadto, zamawiający wyjaśnia, że istniejące wpusty uliczne (3 sztuki) mogą kolidować z nowoprojektowaną nawierzchnią drogi. W takim przypadku, wykonawca zdemontuje istniejące wpusty / studzienki i zaślepi wlot do istniejącej kanalizacji przeznaczonymi do tego celu zewnętrznymi zaślepkami kanalizacyjnymi (korkami) PP.

Zatwierdził:
Burmistrz Trzebiatowa
Józef Domański