

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawaalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1133 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/1133 w Leśnictwie Stawisza**

Lokalizacja: **Leśnictwo Stawisza**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2021-12-13

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawałnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1133 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/215/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wg obmiaru usunięcie zamulenia rowu, 20*3*0,1+20*(1,2+0,6)*0,5*0,5*0,3+5*(1,2+0,6)*0,5*0,5+15*3*0,1+(15+5+5)*0,5*0,1+2*5*(1,2+0,6)*0,5*0,5		
		RAZEM:	21,200000	
			m3	21,200
1.2	KNR 6/1102/3	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru: 200*0,5+200*0,5+100*0,5+100*0,5		
		RAZEM:	300,000000	
			m2	300,000
1.3	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości (5+7 cm) Krotność=7		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru: 200*0,5+100*0,5		
		RAZEM:	150,000000	
			m2	150,000
1.4	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+5 cm) Krotność=5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru: 100*0,5		
		RAZEM:	50,000000	
			m2	50,000