

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawaalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1499 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/1499 w Leśnictwie Szymnark**

Lokalizacja: **Leśnictwo Szymbark**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2021-12-13

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1499 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 6/1102/3	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:			
		40*0,4+30*0,3+30*0,4+100*0,5+100*0,6+50*0,5+200*0,4+200*0,5+2*100*0,4+50*0,7+50*0,5+50*0,4+2*150*0,3		
		602,000000		
		RAZEM:	602,000000	m2 602,000
1.2	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+2 cm) Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:			
		30*0,4+100*0,5+50*0,7		
		97,000000		
		RAZEM:	97,000000	m2 97,000
1.3	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (5-2 cm) Krotność=-2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:			
		50*0,4+2*150*0,3		
		110,000000		
		RAZEM:	110,000000	m2 110,000