

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawałnych podach deszczu na drodze nr inw 220/2059 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/2059 w Leśnictwie Regietów**

Lokalizacja: **Regietów**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2021-12-13

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/2059 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/215/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wg obmiaru usunięcie zamulenia rowu, kszycy, koryto rzeki, skład, koryto rzeki		
		przerzut		
		7*4*1+7*3*1+15*3*0,5+20*7*0,2+6*2*0,4+8*((1,2+0,4)*0,5)*0,4+5*4*1+2*4*0,7*0,5		
			129,660000	
		RAZEM:	129,660000	m3
				129,660
1.2	KNR 201/125/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru oczyszczenie nawierzchni		
		50*2,*0,07+10*3*0,2+10*1,5*0,15		
			15,250000	
		RAZEM:	15,250000	m2
				15,25
1.3	KNNR 6/1102/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru:		
		3*0,4		
			1,200000	
		RAZEM:	1,200000	m2
				1,200
1.4	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości (7+13 cm) Krotność=13		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru:		
		3*0,4		
			1,200000	
		RAZEM:	1,200000	m2
				1,200
1.5	KNR 214/703/1	Narzuty na skarpach wykonywane z ładu z kamienia łamanego o masie do 500 kg		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*1*0,5		
			0,500000	
		RAZEM:	0,500000	m3
				0,500