

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawaalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1044 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/1044 w Leśnictwie Wysowa**

Lokalizacja: **Leśnictwo Wysowa**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawałnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1044 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/125/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru oczyszczenie nawierzchni 2,0*0,5*2		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			m2	2,00
1.2	KNR 6/1102/1	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, ręczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru:		
		20*0,5+20*0,5+50*0,7		55,000000
		RAZEM:		55,000000
			m2	55,000
1.3	KNR 6/1102/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru:		
		(50*0,5)+(100*0,5)+(70*0,7)+(2*50*0,5)		174,000000
		RAZEM:		174,000000
			m2	174,000
1.4	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości (7+5) Krotność=5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru:		
		50*0,5+100*0,5+70*0,7		124,000000
		RAZEM:		124,000000
			m2	124,000
1.5	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości (7+3) Krotność=3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru:		
		50*0,5+50*0,5		50,000000
		RAZEM:		50,000000
			m2	50,000