


— obrzeża betonowe 8x30x100cm
— podsypka cementowo-piaskowa — 5cm
— ława betonowa z oporem — beton C8/10

— obrzeża betonowe 8x30x100cm
— podsypka cementowo-piaskowa — 5cm
— ława betonowa z oporem — beton C8/10





— warstwa użytkowa (mata elastyczna — mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM — układany układarka) kolor ceglasto-czerwony — 8 mm
— warstwa elastyczna (mata elastyczna — mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu SBR 1-4 mm — układany układarka) — 8 mm
— warstwa nośna, elastyczna ET (mieszanka żwiru, granulatu SBR oraz kleju) — 35 mm
— warstwa kruszywa (kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 0 — 31,5 mm, wymieszane z miętym kamieniem 0 — 2mm) — 5 cm
— warstwa kruszywa (kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 0 — 63 mm) — 20 cm
— warstwa odsączająca z płasku średniego — 10 cm
— grunt rodzimy zagęszczony do $\rho_s \geq 1,00$, $EZ \geq 60 \text{ MPa}$

A

Projektowane utwardzenie

— kostka betonowa szara 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 5cm
— podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm-15cm
— warstwa wyrównawcza z płasku średniego 10cm
— podłoże gruntowe zagęszczone do grupy nośności G1

D

 MAJ-BUD inż. Magdalena Majewska 87-100 Toruń, ul. Urzędnicza 14/7 NIP: 956-159-77-96, tel. 509-765-084, www.maj-bud.pl , majbud@vp.pl		SKALA 1:20
Inwestor: Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo	Nr rys. 8-A	8-A
NAWIERZCHNIA		
TEMAT: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czernikowo		
ADRES: 87-640 Czernikowo, dz. nr 215/1 i 216/1 obręb 0001 Czernikowo, j. ew. 041503_2 Czernikowo		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.
KIER. PRACOWNI:	inż. Magdalena Majewska	podpis 
ARCHITEKTURA:	arch. Jacek Gawroński	KPOKK IARP 68/2010 upr. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej GP.1.734/21/24/10/92
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Aleksander Żak	do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej
DATA:	6 marca 2022	
		A4 (210x297)

STAROSTWO POWIATOWE
W TORUNIU
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
niniejsze opracowanie stanowi
załącznik nr

do zaświadczenia
nr AB - 6743.427.2022.EK
z dnia 25 MAR. 2022 podpis 