

TĘŻNIA SOLANKOWA PLENEROWA W MALBORKU PRZY UL. MICHAŁOWSKIEGO

I. Część opisowa

1. DANE OGÓLNE:

- 1.1. Obiekt: Miejsce wypoczynku – tężnia plenerowa.
- 1.2. Adres budowy: Malbork ul. Michałowskiego dz.13/2; 13/12 obr.16
- 1.3. Inwestor: Miasto Malbork Plac Słowiański 5

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI: Przedmiotem inwestycji jest stworzenie w parku dodatkowego miejsca wypoczynku i strefy relaksu. Celem Inwestora jest stworzenie przestrzeni dla mieszkańców Malborka . Przestrzeń ta ma służyć wypoczynkowi dzieci, młodzieży i dorosłym. W ramach inwestycji przewiduje się:

- wykonanie prac przygotowawczych - koncepcja;
- prace projektowe
- budowę tężni plenerowej;
- budowę nawierzchni;
- montaż drobnych form architektonicznych.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TĘŻNI

DŁUGOŚĆ	5m - 6 m
WYSOKOŚĆ	2,5m -3,5m
SZEROKOŚĆ	1,5m – 2,8m

Wypożyczenie

- instalacja hydrauliczna
- instalacja elektryczna
- instalacja uzdatniania i dezynfekcji
- oświetlenie nocne
- zbiornik na solankę

4. OPIS LOKALIZACJI – STAN ISTNIEJĄCY TERENU: Inwestycję planuje się zorganizować na dz.13/2; 13/12 obr.16 w Malborku , znajdującej się przy ul. Michałowskiego. Nieruchomość jest nie zabudowana, na jej terenie znajduje się zieleń niska, średnia, wysoka, stare nasadzenia, nawierzchnie, oświetlenie, plac zabaw, siłownia plenerowa, scena.

4.1. Istniejące ukształtowanie terenu: teren inwestycji nie jest zróżnicowany wysokościowo.





Miejsce budowy tężni.

5. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

5.1. Na terenie planuje się wykonać:

- prace przygotowawcze
- zaprojektowanie tężni,
- budowę tężni plenerowej,
- dojścia
- montaż drobnych form architektonicznych – 4 ławki + dwa kosze na śmieci – dostosowane do istniejących na terenie parku, -
- regulamin.



R AI CAMERA
Shot on realme C11 2021

5.2 Przykładowy wygląd tężni plenerowej.





6. ZIELEŃ:

Planuje się wykonać zieleń niską – zagospodarować teren wokół tężni w zakresie zamawiającego

7. UZBROJENIE TERENU:

- Sieci wod – kan;
- Sieć energetyczna

8. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

- dojścia do tężni plenerowej, placyk wokół tężni – nawierzchnia mineralna , grubość 15 cm, ograniczona obrzeżem 8 cm.

9. INNE INFORMACJE O TERENIE I INWESTYCJI

9.1. Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków.

9.2. Teren opracowania nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

9.3. Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: Zakres robót obejmuje wykonanie prac przygotowawczych; budowę tężni plenerowej; nawierzchni; przyłączy; montażu drobnych form architektonicznych.

11. Przewidywana kolejność i zakres robót:

- wykonanie przyłączy;
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi;
- wykonanie instalacji;
- wykonanie obrzeży ograniczających;
- wykonanie nawierzchni;
- montaż tężni plenerowej;
- dostarczenie i montaż wyposażenia towarzyszącego;
- wykonanie prac związanych z uporządkowaniem terenu;

11. UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz elementy, urządzenia tężni plenerowej, muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia tężni plenerowej powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa i warunki gwarancji oraz spełniać wymogi obowiązujących norm polskich i europejskich w zakresie urządzeń tężni. Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.